

LEGENDA

- POMs

proj. przepompownia kanalizacji sanitarnej
- SI1

istn. studzienka kan. sanitarnej
- S1



proj. studzienka kan. sanitarnej
- SR

proj. studzienka rozprężna
- BS1

proj. podł. do instalacji wewnętrznej sanitarnej w budynku
- Z

proj. zasuwa odcinająca
- K1

proj. kolano



POZIOM PORÓWNAWCZY	255.00 m n.p.m.									
RZĘDNA TERENU ISTN.										
RZĘDNA DNA KANAŁU										
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU										
SPADKI, DŁUGOŚCI										
ŚREDNICA, MATERIAŁ										
ODLEGŁOŚCI										
HEKTOMETRY										

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
3. Proj. przewody kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" HDPE SDR17
4. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20cm
5. Dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej ustalić na montażu
6. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2 m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą keramzytu
7. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
8. Rzędne włączów studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
9. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
10. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
11. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

...
...
...
...
...
-	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	...
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ

ETC

ARCHITEKCI

„ETC Architekci Sp. z o.o.” Spółka komandytowa

53-137 Wrocław, al. Wiśniewa 36a

tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733

e-mail: biuro@etca.com.pl

CEG

CREATIVE ENGINEERS GROUP

CEGROUP Sp. z o.o. Sp.k.

44-100 GLIWICE, ul. KOŚCIUSZKI 1C

TEL.:(+48) 32-444-66-66, FAX: (+48) 32-750-88-53

E-MAIL: biuro@cegroup.pl

PROJEKTANT BRANŻY		
WEW. WOD-KAN:	mgr inż. Piotr Kurzbaauer	
NR UPR. PROJ.	297/02	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Radosław Radziecki	
NR UPR. PROJ.	403/02	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Dawid Krybus	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Stachoń	

Urząd Gminy Świdnica

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

INWESTOR

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM

DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1 , 1067, AM-4, OBR. 0029 WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

PROJEKT

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ		Tom 1.2.1	
		02	
UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD	WIT-PW-1.2.1-02
BRANŻA	SANITARNA	DATA	19.03.2015
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1: ¹⁰⁰ / ₅₀₀

KONC

PB

PP

PW