




DETALE BALUSTRAD SKALA 1:10



BALUSTRADA B1



ZASADA MONTAŻU POCHWYTÓW DO ŚCIANY
UWAGA: $X < 120\text{cm}$




DETAL - KONSOLKA ŚCIENNA POCHWYTU SKALA 1:5

STAL OCYNKOWANA
WSZYSTKIE ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9007

- ① POCHWYT RURA 60x20/2mm
- ② SŁUPEK RURA 40x40/5mm
- ③ TRALKI PŁASKOWNIK 40/4mm
- ④ KONSOLKA MOCOWANIA ŚCIENNEGO

BALUSTRADA B2



STAL NIERDZEWNA

- ① POCHWYT RURA 60x20/2mm
- ② ŚLUPEK RURA 60x20/2mm
- ③ TRALKI PŁASKOWNIK 40/4mm
- ④ RURA 60x20/2mm
- ⑤ KONSOLKA MOCOWANIA ŚCIENNEGO
- ⑥ ŚLUPEK RURA 60x60/2mm

UWAGI:

1. PROFIL STALOWE BALUSTRAD ORAZ SPOSÓB MOCOWANIA PRZYJĘTO WYŁĄCZNIE DO CELÓW KOSZTYROWSYCH. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBŁICZEŃ STATYCZNYCH I PRZYJĘCIA NA ICH PODSTAWIE ODPOWIEDNICH SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH. WYKONAWCA SPORZĄDZI RYSUNKI MONTAŻOWE I UZGODNI JE Z ARCHITEKTEM.
2. BALUSTRADY I ICH MOCOWANIE MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY PN-90/B-03200.
3. WYKONAWCA UWZGLĘDNI KONFIGURACJĘ BUDYNKU, GDZIE ZOSTAŁY ZLOKALIZOWANE BALUSTRADY (SCHODY, POCHYLENIE, PODSTĘPY, ITP) ORAZ PRZYJMUJE ODPOWIEDNIE ROZSTAWY SŁUPKÓW I TYP MOCOWANIA. WYMIARY BUDYNKU DLA RYSUNKÓW MONTAŻOWYCH BALUSTRAD POBRAĆ NA BUDOWIE, UWZGLĘDNIAJĄC WYMIARY STANU WYKONCZENIOWEGO.
4. POŁĄCZENIA SPAWANE I SKRĘCANE. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOBRAĆ SPOSÓB SPĄWANIA DO RODZAJU MATERIAŁU BALUSTRAD.
5. OSADZENIE ŚRUB MOCUJĄCYCH W PODŁOŻU MUSI ZAPEWNIĆ SZCZELNOŚĆ PODŁOŻA (NIECKI, PŁAZE, POM. MOKRE) TAM GDZIE ZASTOSOWANO USZCZELNIENIA PODŁOŻY.
6. DLA BALUSTRAD I DRABINEK NIECEK BASENOWYCH STOSOWAĆ STAL NIERDZEWNĄ KWAŚOODPORNĄ WG O₂.
7. NAKRĘTKI KÓŁPAKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ A4.

...
...
...
...
--	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	...
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ

„ETC Architektki Sp. z o.o.” Spółka komandytowa

53-137 Wrocław, al. Wiśniowa 36a

tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733

e-mail: biuro@etca.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

ARCHITEKTURA:	arch. Marek Romaniszyn	
NR UPR. PROJ.	308/93/UW	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Tomasz Markowski	
NR UPR. PROJ.	410/92/UW	
OPRACOWANIE:	arch. Łukasz Wróblewski	
OPRACOWANIE:		

Urząd Gminy Świdnica

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

INWESTOR

**BUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI
W WITOSZOWIE DOLNYM**

DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1, 1067, AM-4,
WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

PROJEKT

<p>ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH</p>		<p>Tom 2.1</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">13</p>
UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA
		1:50 / 10 / 5

KONC

☐

PB

☐

PP

☐

PW

☒