

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny  
ADRES INWESTYCJI : Witoszów Dłony 25  
INWESTOR : Urząd Gminy  
ADRES INWESTORA : 58-100 Świdnica ul. Głowackiego 4

DATA OPRACOWANIA : 19.09.2006

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Data opracowania  
19.09.2006

*Marek Wajda*  
58-100 Świdnica, ul. Dąbrowskiego 10/9  
tel. 074 853 20 18  
opr. w specjał. ds. konstrukc.-budowl.  
§5 ust. 2, §6 ust. 3, §7 i §13 ust. 1 pkt 2  
NIP: 524-111-86

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty budowlane</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III [8.3+7.5*2]*1.5*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				34.950	
				RAZEM	34.950
2	KNR 4-01 d.1 0619-03	Oczyszczenie ścian z cegły przy użyciu szczotek stalowych [8.3+7.5*2]*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.950	
				RAZEM	34.950
3	KNR 4-01 d.1 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami-ściany piwnic 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 2-02 d.1 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement. #p2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.950	
				RAZEM	34.950
5	KNR 2-02 d.1 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa #p2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.950	
				RAZEM	34.950
6	KNR 2-02 d.1 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa #p2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.950	
				RAZEM	34.950
7	KNR 2-02 d.1 0607-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii wytłaczanej #p2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.950	
				RAZEM	34.950
8	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III #p1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				34.950	
				RAZEM	34.950
9	KNR 4-01 d.1 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm [15.0+8.3]*2*0.5*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.330	
				RAZEM	2.330
10	KNR 2-02 d.1 1101-03 analogia	Zasypanie piwnicy 4.0*2.5*2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym-zejście do piwnicy 3.5*1.0*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.280	
				RAZEM	0.280
12	KNR 2-02 d.1 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie 1.9*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.520	
				RAZEM	1.520
13	KNR 4-01 d.1 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku [15.0+8.3]*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				23.300	
				RAZEM	23.300
<b>2 Elewacja</b>					
14	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o pow. odbicia ponad 5 m2 [8.3+15.0]*2*6.4 0.5*8.3*3.2*2 -0.85*1.25*20 -1.2*2.75 -1.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				298.240 26.560 -21.250 -3.300 -2.820	
				RAZEM	297.430
15	KNR 4-01 d.2 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna 2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.500	
				RAZEM	2.500
16	KNR 2-02 d.2 0902-01	Tynki zewn.zwykle kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. #p14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				297.430	
				RAZEM	297.430
17	KNR 2-02 d.2 0912-02	Zewn.profile ciągnięte zwykłe o szer.w rozw.do 15cm 5.0*2	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0902-03	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie [1.25*2+0.85]*20*0.15 [2.75*2+1.2]*0.15 [2.35*2+1.2]*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.050 1.005 0.885	
				RAZEM	11.940
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe #p14+#p18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	309.370	
				RAZEM	309.370
20	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania #p19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	309.370	
				RAZEM	309.370
21	KNR 2-02 d.2 1505-02 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi - dod.za każde dalsze malowanie #p19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	309.370	
				RAZEM	309.370
22	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 21.25+3.3+2.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.370	
				RAZEM	27.370
23	KNR 4-01 d.2 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 6.40*2	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
24	KNR 2-02 d.2 0510-02	Rury spustowe -montaż zdemontowanych 6.40*2	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
25	kalk. własna d.2	Remont drzwi wejściowych i dwukrotne malowanie farbą olejną 3.3+2.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.120	
				RAZEM	6.120
26	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 10 m [8.3+15.0]*2*6.85 0.5*8.3*3.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	319.210 26.560	
				RAZEM	345.770
27	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 10 m-czas zatrudnienia 545.54/[0.84*6]	m-g m-g	108.242	
				RAZEM	108.242