

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty drogowe					
1	KNNR 1 d.10111-02 ST-01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
		0,451	km	0.451	
				RAZEM	0.451
2	KNNR 6 d.10101-03 ST-02.00.00	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		2278,6	m ²	2278.600	
				RAZEM	2278.600
3	KNNR 6 d.10113-01 ST-02.01.00	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		2278,6	m ²	2278.600	
				RAZEM	2278.600
4	KNNR 6 d.10113-05 ST-02.01.00	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		2278,6	m ²	2278.600	
				RAZEM	2278.600
5	KNNR 6 d.10403-03 ST-02.01.02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		129	m	129.000	
				RAZEM	129.000
6	KNNR 6 d.10404-05 ST-02.01.03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNNR 6 d.10308-01 ST-02.01.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		2278,6	m ²	2278.600	
				RAZEM	2278.600
8	KNNR 6 d.10309-01 ST-02.01.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		2278,6	m ²	2278.600	
				RAZEM	2278.600
9	KNNR 6 d.11301-06 ST-02.00.00	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
		568,8	m ²	568.800	
				RAZEM	568.800
10	KNNR 6 d.11301-07 ST-02.00.00	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
		252,96	m ²	252.960	
				RAZEM	252.960
11	KNNR 6 d.10605-02 ST-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
		1,512	m ³	1.512	
				RAZEM	1.512
12	KNNR 6 d.10605-03 ST-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 6 d.10605-06 ST-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV 315/15,0 mm	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
Roboty odwodnieniowe					
14	KNNR 1 d.20210-03 ST-02.00.00	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
		4,5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
15	KNNR 1 d.20214-05 ST-02.00.00	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		36,784	m ³	36.784	
				RAZEM	36.784

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 4 d.21308-05 ST-03.01.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 59,4	m m	 59.400	 59.400
				RAZEM	59.400
17	KNNR 4 d.21308-02 ST-03.01.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 3,7	m m	 3.700	 3.700
				RAZEM	3.700
18	KNNR 4 d.21413-01 ST-03.01.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 2	stud. stud.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
19	KNNR 4 d.21424-02 ST-03.01.00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
20	KNNR 6 d.21302-02 ST-03.01.02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 139	m m	 139.000	 139.000
				RAZEM	139.000
21	KNNR 1 d.20513-03 ST-03.01.02	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [płyty ażurowe meba] - na podbudowie z kłińca 166,8	m ² m ²	 166.800	 166.800
				RAZEM	166.800
22	KNNR 1 d.20507-03 ST-03.01.02	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 216	m ² m ²	 216.000	 216.000
				RAZEM	216.000