


ul. Mokronoska 2 52-407 WROCLAW tel./fax 364-37-37 tel./fax 364-37-44 e-mail funam@funam.pl		FUNAM Spółka z o. o.	
Projektant	dr inż. Adam Kłimek	Jnr. sprawdz. / data	38/01/DUW / 07.2009r.
Investycja	BUDOWA SUW JAGODNIK		
Obiekt	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
Tytuł rysunku	Rysunek Zestawczy	Skala	1:50 1:100
Investor	Urząd Gminy Swidnica ul. Głowackiego 4, Swidnica	rys. nr	k3
		data	07.2009r.



#### Uwagi:

- słupy ram głównych mocować do płyty posadzkowej kotwami wklejanymi M24;
- słupki pod obudowę mocować do płyty posadzkowej kotwami wklejanymi M16;  
kotwy wklejać żywicą HIT-HY 150; pod blachą wykonać wylewkę wyrównującą gr. 20 mm;
- ramę główną skręcać śrubami M20;
- pozostałe połączenia skręcać śrubami M12; za wyjątkiem połączeń słupków S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 i S8 z ryglami poziomymi;
- belki B2 łączyć z płatwiami wkrętami samowiercącymi;
- stal profilowa dla całej konstrukcji - S355;
- śruby kl. 10.9.