

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny-piętro korytarz
ADRES INWESTYCJI : Pogorzała 16
INWESTOR : Urząd gminy w Świdnicy
ADRES INWESTORA : 58-100 Świdnica ul. B.Głowackiego 4
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wajda Marek
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2014

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczeń 2014

PRZEDMIAR ROBÓT

Pogorzała 16 piętro klatka schodowa.prd

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45432100-5 Posadzki					
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22.13	m ² m ²		
				22.130	
				RAZEM	22.130
2	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przykrecone do podłóg płyt OSB 18mm poz.1	m ² m ²		
				22.130	
				RAZEM	22.130
3	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam poz.1	m ² m ²		
				22.130	
				RAZEM	22.130
4	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.3	m ² m ²		
				22.130	
				RAZEM	22.130
5	KNR 2-02 d.1 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane [5.95+5.0+1.2+2.4]*2-0.9*3+0.8*3	m m		
				28.800	
				RAZEM	28.800
6	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km poz.1*0.002	m ³ m ³		
				0.044	
				RAZEM	0.044
2 4541000-4 Tynki wewnętrzne i okładziny ściennie					
7	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² [5.95+5.0]*2*2.60-0.9*2.0*2-0.8*2.0 [1.2+2.4]*2*2.60-0.9*2.0-0.8*2.0*2	m ² m ² m ²		
				51.740	
				13.720	
				RAZEM	65.460
8	KNR 4-01 d.2 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 22.13	m ² m ²		
				22.130	
				RAZEM	22.130
9	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.7	m ² m ²		
				65.460	
				RAZEM	65.460
10	KNR 4-01 d.2 0712-12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.8	m ² m ²		
				22.130	
				RAZEM	22.130
3 4544000-3 Malowanie					
11	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.10+poz.9	m ² m ²		
				87.590	
				RAZEM	87.590
12	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.11-poz.13	m ² m ²		
				49.190	
				RAZEM	49.190
13	KNR 2-02 d.3 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem [5.95+5.0]*2*1.60-0.9*1.6*2-0.8*1.6 [1.2+2.4]*2*1.60-0.9*1.6-0.8*1.6*2	m ² m ² m ²		
				30.880	
				7.520	
				RAZEM	38.400
14	KNR-W 2- d.3 02 1124-07 analogia	Kątowniki schodowe na stopniach schodów 0.9*17	m m		
				15.300	
				RAZEM	15.300
4 4542200-1 Schody					
15	KNR 4-01 d.4 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 17	szt. szt.		
				17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR 4-01 d.4 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice 17	szt. szt.		
				17.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Pogorzała 16 piętro klatka schodowa.prd

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.000
17 d.4	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 3.36+4.0	m m	7.360	
				RAZEM	7.360
18 d.4	KNR 4-01 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.4	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 17+20	szt. szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
20 d.4	CMB	Materiał - transport oraz koszt kompletnych schodów lakierowanych -stopnie, podstopnice,policzki i balustrada. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.4	KNR 2-02 1112-01	Zabezpieczenie stopni schodów wykładziną z tworzywa sztucznego z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 1.0*0.26*17	m ² m ²	4.420	
				RAZEM	4.420