

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odcinek od ul. Sikorskiego do obwodnicy					
1	KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,725	km km	0.725 RAZEM	0.725
2	KNNR 1 d.10101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm 30,000	szt. szt.	30.000 RAZEM	30.000
3	KNNR 1 d.10102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 0,100	ha ha	0.100 RAZEM	0.100
4	KNNR 6 d.10101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 4433,000	m ² m ²	4433.000 RAZEM	4433.000
5	KNNR 1 d.10202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 56,000	m ³ m ³	56.000 RAZEM	56.000
6	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 2553,250	m ³ m ³	2553.250 RAZEM	2553.250
7	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 2609,250	m ³ m ³	2609.250 RAZEM	2609.250
8	KNNR 6 d.10104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 4433,000	m ² m ²	4433.000 RAZEM	4433.000
9	KNNR 6 d.10113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 4337,000	m ² m ²	4337.000 RAZEM	4337.000
10	KNNR 6 d.10113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 4337,000	m ² m ²	4337.000 RAZEM	4337.000
11	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4433,000	m ² m ²	4433.000 RAZEM	4433.000
12	KNNR 6 d.10308-03	Nawierzchnie z MMA o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 4433,000	m ² m ²	4433.000 RAZEM	4433.000
13	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4337,000	m ² m ²	4337.000 RAZEM	4337.000
14	KNNR 6 d.10309-01	Nawierzchnie z mieszanek SMA o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 4337,000	m ² m ²	4337.000 RAZEM	4337.000
15	KNNR 6 d.10113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 96,000	m ² m ²	96.000 RAZEM	96.000
16	KNNR 6 d.10403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 386,000	m m	386.000 RAZEM	386.000
17	KNNR 6 d.10113-05	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 580,000	m ² m ²	580.000 RAZEM	580.000
18	KNNR 1 d.10507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 960,000	m ² m ²	960.000 RAZEM	960.000
19	KNNR 4 d.11424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 6,000	szt. szt.	6.000 RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 4 d.11308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 18,000	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
21	KNNR 6 d.10605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2,000	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
22	KNNR 6 d.10605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 30,000	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
Odcinek od obwodnicy do granicy gminy					
23	KNNR 1 d.20111-01 ST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,961	km km	 0.961	 0.961
				RAZEM	0.961
24	KNNR 1 d.20101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm 25,000	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
25	KNNR 1 d.20102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 0,500	ha ha	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
26	KNNR 1 d.20110-01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki 6,000	mp. mp.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
27	KNR 2-31 d.20816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 1,800	m ³ m ³	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
28	KNR 2-31 d.20816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 8,000	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
29	KNR 4-04 d.21103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 4,680	m ³ m ³	 4.680	 4.680
				RAZEM	4.680
30	KNR 4-04 d.21103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 4,680	m ³ m ³	 4.680	 4.680
				RAZEM	4.680
31	KNR 4-04 d.21103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch. samowyl. - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - krotność 4 4,680	m ³ m ³	 4.680	 4.680
				RAZEM	4.680
32	KNNR 1 d.20202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 724,500	m ³ m ³	 724.500	 724.500
				RAZEM	724.500
33	KNNR 6 d.21302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 200,000	m m	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
34	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 80,000	m ³ m ³	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
35	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4 804,500	m ³ m ³	 804.500	 804.500
				RAZEM	804.500
36	KNNR 6 d.20605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2,000	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
37	KNNR 6 d.20605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 8,000	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
38	KNNR 6 d.20605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm 2,000	szt szt	 2.000	 2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNNR 6 d.20605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 80 cm 9,000	m m	RAZEM 9.000	2.000 9.000
40	KNNR 1 d.20512-02	Analogia. Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi MEBA na podsypce cementowo-piaskowej 13,600	m ² m ²	RAZEM 13.600	13.600 13.600
41	KNNR 6 d.20111-02	Analogia. Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 30 kg/m ² , warstwa gr.40 cm 5358,400	m ² m ²	RAZEM 5358.400	5358.400 5358.400
42	KNNR 6 d.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 4415,400	m ² m ²	RAZEM 4415.400	4415.400 4415.400
43	KNNR 6 d.20113-06	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm 943,000	m ² m ²	RAZEM 943.000	943.000 943.000
44	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4415,400	m ² m ²	RAZEM 4415.400	4415.400 4415.400
45	KNNR 6 d.20308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 4415,400	m ² m ²	RAZEM 4415.400	4415.400 4415.400
46	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4415,400	m ² m ²	RAZEM 4415.400	4415.400 4415.400
47	KNNR 6 d.20309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 4415,400	m ² m ²	RAZEM 4415.400	4415.400 4415.400
48	KNNR 1 d.20502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 2895,000	m ² m ²	RAZEM 2895.000	2895.000 2895.000
49	KNNR 1 d.20507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 6500,000	m ² m ²	RAZEM 6500.000	6500.000 6500.000