# URZĄD GMINY ŚWIDNICA

ZP.271.2.2015(1) Świdnica, dnia 11.03.2015 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.2.2015 pn.: „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 – 4+429 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]".**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych zapytań:

**Zapytanie nr 1**
W przedmiarze pozycja 38, 39 określa się pochwyt barierek należy wykonać z rury stalowej śr. 60,8/4,5 mm oraz przeciąg z rury 30/3 mm, czy w związku z brakiem dostępności u producentów takiego rozmiaru rury Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury stalowej o średnicy 60,3/4,5 mm oraz 30/3,2 mm?

**Odpowiedź nr 1**
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanych rur.

**Zapytanie nr 2**
Prosimy o udostępnienie decyzji pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów w terminie obejmującym prowadzenie robót.

**Odpowiedź nr 2**
Zamawiający uzyska decyzję pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów przez rozpoczęciem robót.

**Zapytanie nr 3**
Rysunek muru pokazuje odwodnienie w postaci sączków ceramicznych jak również przedmiar robót, natomiast specyfikacja techniczna dopuszcza sączki PCV. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału do odwodnienia muru.

**Odpowiedź nr 3**
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno sączków ceramicznych jak i sączków PCV.

**Zapytanie nr 4**
Czy na wykonanie muru oporowego Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamienia typu formak II?

**Odpowiedź nr 4**
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamienia typu formak II do wykonania muru oporowego.

**Zapytanie nr 5**
Czy mury oporowe mają być zbrojone, ponieważ dokumentacja jest w tym zakresie niejednoznaczna?

Ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
Tel. 74 852 12 26, 852 30 67, 852 24 88, tel./fax 74 852 02 74
http://www.gmina.swidnica.pl e-mail: urzad@gmina.swidnica.pl

**Odpowiedź nr 5**
Zamawiający oczekuje wykonania murów oporowych murowanych z kamienia na zaprawie cementowej zgodnie z projektem.

**Zapytanie nr 6**
w przedmiarze pozycja 73 ujęto wykonanie kanałów z rur żelbetowych i betonowych o średnicy 1400 mm w ilości52 mb, natomiast zestawienie przepustów i rurociągów na rowie w dokumentacji rysunkowej określa ilość tych przepustów na 39,9 m oraz dodatkowo 85 m przepustów o średnicy 1000 mm. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości przepustów dla wymienianych w dokumentacji średnic celem przygotowania porównywalnych ofert.

**Odpowiedź nr 6**
Przy wycenie należy uwzględnić przepusty objęte zakresem przetargu na odcinku od km 4+046 do km 4+429. Do przetargu załączono dokumentację rysunkową i opisy przekraczające zakres objęty przetargiem z uwagi na lokalizację tych samych elementów w różnych odcinkach regulowanego rowu. W ramach przetargu realizowane będą: przepust o średnicy 1400 mm w km 4+101 o długości 3 m i rurociąg o długości 49 m w km 4+380 – 4+429, zgodnie załączoną mapą zagospodarowania i poz. 73 przedmiaru. Pozostałe przepusty objęte zakresem przetargu wykonane będą jako ramowe o wym. 150 x 100 cm.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż udzielone wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

z up. WÓJTA
Zbigniew Kanicki
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel. 74/8523067 wew. 209