PROFIL PODŁUŻNY ZJAZDU I DROGI DOJAZDOWEJ



8cm	warstwa ścieralna: kostka betonowa
4cm	warstwa wiążąca: miał kamienny 0-4 mm
10cm	górna warstwa podbudowy tłuczniowej 0-31,5 mm
15cm	dolna warstwa podbudowy tłuczniowej 31,5-63,0 mm
15-85	nasyp - pospółka U>5, zagęszczona warstwami do Is>0,97
	istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe

8cm	warstwa ścieralna: kostka betonowa
4cm	warstwa wiążąca: miał kamienny 0-4 mm
10cm	górna warstwa podbudowy tłuczniowej 0-31,5 mm
15cm	dolna warstwa podbudowy tłuczniowej 31,5-63,0 mm
15cm	warstwa odsączająca: pospółka
	istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe
52cm	

6cm	warstwa ścieralna: kostka betonowa
4cm	warstwa wiążąca: miał kamienny 0-4 mm
15cm	podbudowa tłuczniowa 0-31,5 mm
10cm	warstwa odsączająca: pospółka
	istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe
35cm	

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY

A R C H I K O N

ROBERT KRYŚPIAK

58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9

tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-mail: biuro@archikon.net

NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

TYTUŁ

GEOMETRIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
12.2013	1:50	PZT-02

TEMAT

BUDOWA SALI GIMNASTCZYNEJ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
BYSTRZYCA GÓRNA 64, 58-114 BYSTRZYCA GÓRNA
Dz. nr: 60/2, 59/4; Obręb Bystrzyca Górna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	STADIUM OPRACOWANIA
A R C H I K O N ROBERT KRYŚPIAK ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

GMINA ŚWIDNICA
ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPEC. / NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT MGR INŻ. ROBERT KRYŚPIAK	SPEC., KONSTR.-BUD. upr. nr 60/DOŚ/12	12.2013	