

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 6,000	m		
			m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 1,800	m ³		
			m ³	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 1,800	m ³		
			m ³	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 1,800	m ³		
			m ³	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
5	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 30,000	m		
			m	30.000	30.000
				RAZEM	30.000
6	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 80 cm 11,000	m		
			m	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
7	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm 18,500	m		
			m	18.500	18.500
				RAZEM	18.500
8	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm 2,000	szt		
			szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
9	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2,000	szt		
			szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
10	KNNR 1 0514-01	Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi 48,000	m ²		
			m ²	48.000	48.000
				RAZEM	48.000
11	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 340,800	m ²		
			m ²	340.800	340.800
				RAZEM	340.800
12	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 102,240	m ³		
			m ³	102.240	102.240
				RAZEM	102.240
13	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 102,240	m ³		
			m ³	102.240	102.240
				RAZEM	102.240
14	KNNR 1 0609-03	Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - rury PCV perforowane o śr.nom. 100 mm owiniętej geowłókniną. 45,000	m		
			m	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
15	KNNR 1 0608-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa żwir /8-16/ 13,500	m ³		
			m ³	13.500	13.500
				RAZEM	13.500
16	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 109,800	m ²		
			m ²	109.800	109.800
				RAZEM	109.800
17	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 231,000	m ²		
			m ²	231.000	231.000
				RAZEM	231.000
18	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 42,000	m		
			m	42.000	42.000
				RAZEM	42.000
19	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 2,100	m ³		
			m ³	2.100	2.100
				RAZEM	2.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 35,000	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
21	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 294,000	m ² m ²	 294.000	 294.000
				RAZEM	294.000
22	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 46,800	m ² m ²	 46.800	 46.800
				RAZEM	46.800
23	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 340,800	m ² m ²	 340.800	 340.800
				RAZEM	340.800
24	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 294,000	m ² m ²	 294.000	 294.000
				RAZEM	294.000
25	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 294,000	m ² m ²	 294.000	 294.000
				RAZEM	294.000
26	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 294,000	m ² m ²	 294.000	 294.000
				RAZEM	294.000
27	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 294,000	m ² m ²	 294.000	 294.000
				RAZEM	294.000
28	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 46,800	m ² m ²	 46.800	 46.800
				RAZEM	46.800
29	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm 54,000	m ² m ²	 54.000	 54.000
				RAZEM	54.000