

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>droga nr 65/23</b>					
39	KNNR 6 d.30101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 60 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni. 491,000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	491.000	
				RAZEM	491.000
40	KNNR 6 d.30101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 70 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 654,000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	654.000	
				RAZEM	654.000
41	KNNR 6 d.30603-04	Studnie chłonne o wymiarach 1,5x1,5 m i głębokości 2,5 m 4,000	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
42	kalkulacja wla d.3sna	Ułożenie geowłókniny 16,000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
43	KNNR 1 d.30206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 774,900	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	774.900	
				RAZEM	774.900
44	KNNR 1 d.30208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 774,900	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	774.900	
				RAZEM	774.900
45	KNNR 6 d.30104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 491,000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	491.000	
				RAZEM	491.000
46	KNNR 6 d.30104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 654,000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	654.000	
				RAZEM	654.000
47	KNNR 6 d.30113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1145,000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1145.000	
				RAZEM	1145.000
48	KNNR 6 d.30113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1145,000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1145.000	
				RAZEM	1145.000
49	KNNR 6 d.30403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 14,800	m		
			m	14.800	
				RAZEM	14.800
50	KNNR 2-31 d.30402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 30,360	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	30.360	
				RAZEM	30.360
51	KNNR 6 d.30404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 506,000	m		
			m	506.000	
				RAZEM	506.000
52	KNNR 6 d.30502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 491,000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	491.000	
				RAZEM	491.000
53	kalkulacja wla d.3sna	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych grubości 10 cm, wraz z wypełnieniem azurów. 654,000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	654.000	
				RAZEM	654.000