

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odcinek A-D km 0+000,00 - 0+780,00					
1	KNR 2-01 d.1 0119-04 ST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pągórkowatym lub podgórkim	km		
		0,780	km	0.780	
				RAZEM	0.780
2	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		10,000	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-04 d.1 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		2,000	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
		2,000	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 6 d.1 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		150,000	m	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNNR 6 d.1 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		3243,000	m ²	3243.000	
				RAZEM	3243.000
7	KNNR 1 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		354,000	m ³	354.000	
				RAZEM	354.000
8	KNR 2-31 d.1 0103-04 ST-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		2775,000	m ²	2775.000	
				RAZEM	2775.000
9	KNNR 6 d.1 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt		
		4,000	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 6 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30 cm	m		
		19,000	m	19.000	
				RAZEM	19.000
11	KNNR 6 d.1 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		
		2,000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 6 d.1 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m		
		6,000	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 6 d.1 0111-02 ST-04.05.00	Podbudowy z gruntu stabilizowanego SILMENTEM CQ-25 w ilości 24 kg/m2, warstwa gr.35 cm	m ²		
		2775,000	m ²	2775.000	
				RAZEM	2775.000
14	KNNR 6 d.1 0113-05 ST-04.08.05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		2775,000	m ²	2775.000	
				RAZEM	2775.000
15	KNNR 6 d.1 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		468,000	m ²	468.000	
				RAZEM	468.000
16	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		2775,000	m ²	2775.000	
				RAZEM	2775.000
17	KNNR 6 d.1 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2775,000	m ²	2775.000	
				RAZEM	2775.000
18	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		2775,000	m ²	2775.000	
				RAZEM	2775.000
19	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		2775,000	m ²	2775.000	
				RAZEM	2775.000
Odcinek A-D km 0+865,00 - 1+118,20 i odcinek CF					
20	KNR 2-01 d.2 0119-04 ST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pą- górkowatym lub podgórskim	km		
		0,410	km	0.410	
				RAZEM	0.410
21	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		2021,600	m ²	2021.600	
				RAZEM	2021.600
22	KNNR 1 d.2 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		202,160	m ³	202.160	
				RAZEM	202.160
23	KNR 2-31 d.2 0103-04 ST-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		1775,600	m ²	1775.600	
				RAZEM	1775.600
24	KNNR 6 d.2 0111-02 ST-04.05.00	Podbudowy z gruntu stabilizowanego SILMENTEM CQ-25 w ilości 24 kg/m2, warstwa gr.35 cm	m ²		
		1775,600	m ²	1775.600	
				RAZEM	1775.600
25	KNNR 6 d.2 0113-05 ST-04.08.05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		1775,600	m ²	1775.600	
				RAZEM	1775.600
26	KNNR 6 d.2 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		246,000	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
27	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1775,600	m ²	1775.600	
				RAZEM	1775.600
28	KNNR 6 d.2 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1775,600	m ²	1775.600	
				RAZEM	1775.600
29	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1775,600	m ²	1775.600	
				RAZEM	1775.600
30	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1775,600	m ²	1775.600	
				RAZEM	1775.600