

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0702-0101	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 1293	m		
			m	1 293,000	
				RAZEM	1 293,000
2	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 1293	m		
			m	1 293,000	
				RAZEM	1 293,000
3	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 1293	m		
			m	1 293,000	
				RAZEM	1 293,000
4	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 150	m		
			m	150,000	
				RAZEM	150,000
5	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 206	m		
			m	206,000	
				RAZEM	206,000
6	KNR-W 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 1387	m		
			m	1 387,000	
				RAZEM	1 387,000
7	KNR 2-01 0705-0101	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 1293	m		
			m	1 293,000	
				RAZEM	1 293,000
8	KNR 2-01 0707-01	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 28	m ³		
			m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
9	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 14	m-1 przew		
			m-1 przew	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNR-W 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat. I-III 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
11	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
12	KNR-W 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
13	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 2	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 5 0401-02	szafka oświetleniowa SOU-3 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 2586	m ²		
			m ²	2 586,000	
				RAZEM	2 586,000
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 14	odc.		
			odc.	14,000	
				RAZEM	14,000
17	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Krotność = 14 1	pomiar		
			pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 15	szt.		
			szt.	15,000	
				RAZEM	15,000