

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty mostowe					
1	KNR 4-04 d.10305-03	Analogia. Rozebranie płyt żelbetowych przy grub.płyty do 40 cm	m ³		
		6,120	m ³	6.120	
				RAZEM	6.120
2	KNR 4-04 d.10201-09	Rozebranie murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu	m ³		
		7,200	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
3	KNR 4-04 d.11103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		13,320	m ³	13.320	
				RAZEM	13.320
4	KNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
		13,320	m ³	13.320	
				RAZEM	13.320
5	KNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		13,320	m ³	13.320	
				RAZEM	13.320
6	KNR 2-33 d.10604-07	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 2.0 x 3.0 m i 1 otw.	m		
		6,000	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 10 d.10203-03	Analogia. Betonowe umocnienie dna wykonywane z łądu (podłoże pod bruk	m ³		
		6,300	m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
8	KNNR 10 d.10404-06	Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na koro-nach o pow.płaskich i sferycznych	m ²		
		31,500	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
9	KNNR 10 d.10410-03	Wykonanie ścian oporowych grub.do 50 cm układanych na zaprawie cemento-wej z kamienia łamanego	m ²		
		28,500	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
10	KNR 2-33 d.10702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	t		
		0,388	t	0.388	
				RAZEM	0.388
Roboty drogowe					
11	KNNR 6 d.20101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		162,900	m ²	162.900	
				RAZEM	162.900
12	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		81,450	m ³	81.450	
				RAZEM	81.450
13	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
		81,450	m ³	81.450	
				RAZEM	81.450
14	KNNR 6 d.20106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
		162,900	m ²	162.900	
				RAZEM	162.900
15	KNR 2-33 d.20210-02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty betonowe najazdowe	m ³		
		3,600	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
16	KNNR 6 d.20113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		144,900	m ²	144.900	
				RAZEM	144.900
17	KNNR 6 d.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		144,900	m ²	144.900	
				RAZEM	144.900
18	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		178,650	m ²	178.650	
				RAZEM	178.650
19	KNNR 6 d.20308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		178,650	m ²	178.650	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 178,650	m ²	RAZEM	178.650
			m ²	178.650	RAZEM
21	KNNR 6 d.20309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 178,650	m ²	RAZEM	178.650
			m ²	178.650	RAZEM
22	KNNR 6 d.20102-01	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poboczach 71,400	m ²	RAZEM	71.400
			m ²	71.400	RAZEM
23	KNR 2-31 d.20114-05	Analogia. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego - o grub.po zagęszcz. 15 cm 71,400	m ²	RAZEM	71.400
			m ²	71.400	RAZEM
				RAZEM	178.650
				RAZEM	71.400
				RAZEM	71.400