

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga dz. nr 333					
1	KNR 4-04 d.10305-03	Analogia. Rozebranie przejazdu nad ciekim wodnym z płyt żelbetowych o gr. do 20 cm 2,000	m ³ m ³	 2.000	 2.000
2	KNNR 6 d.10802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 231,000	m ² m ²	 231.000	 231.000
3	KNR 4-04 d.11103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 11,240	m ³ m ³	 11.240	 11.240
4	KNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 11,240	m ³ m ³	 11.240	 11.240
5	KNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 11,240	m ³ m ³	 11.240	 11.240
6	KNNR 6 d.10101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 981,300	m ² m ²	 981.300	 981.300
7	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebnymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 392,520	m ³ m ³	 392.520	 392.520
8	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 392,520	m ³ m ³	 392.520	 392.520
9	KNNR 6 d.10605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2,000	szt szt	 2.000	 2.000
10	KNNR 6 d.10605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 6,000	m m	 6.000	 6.000
11	KNNR 6 d.10104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 981,300	m ² m ²	 981.300	 981.300
12	KNNR 6 d.10113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 981,300	m ² m ²	 981.300	 981.300
13	KNNR 6 d.10113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 981,300	m ² m ²	 981.300	 981.300
14	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 981,300	m ² m ²	 981.300	 981.300
15	KNNR 6 d.10308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 981,300	m ² m ²	 981.300	 981.300
16	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 981,300	m ² m ²	 981.300	 981.300
17	KNNR 6 d.10309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 981,300	m ² m ²	 981.300	 981.300
18	KNNR 6 d.10113-05	Analogia. Pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm 288,100	m ² m ²	 288.100	 288.100
droga dz. nr 334					
19	KNNR 6 d.20101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1184,200	m ² m ²	 1184.200	 1184.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 473,680	m ³ m ³	RAZEM 473.680	1184.200 473.680
21	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 473,680	m ³ m ³	RAZEM 473.680	473.680 473.680
22	KNR 2-31 d.20402-04	Ława betonowa z oporem 3,840	m ³ m ³	RAZEM 3.840	3.840 3.840
23	KNNR 6 d.20606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 32,000	m m	RAZEM 32.000	32.000 32.000
24	KNNR 6 d.20404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 32,000	m m	RAZEM 32.000	32.000 32.000
25	KNNR 6 d.20104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 981,300	m ² m ²	RAZEM 981.300	981.300 981.300
26	KNNR 6 d.20113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1184,200	m ² m ²	RAZEM 1184.200	1184.200 1184.200
27	KNNR 6 d.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1184,200	m ² m ²	RAZEM 1184.200	1184.200 1184.200
28	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1184,200	m ² m ²	RAZEM 1184.200	1184.200 1184.200
29	KNNR 6 d.20308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 1184,200	m ² m ²	RAZEM 1184.200	1184.200 1184.200
30	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1184,200	m ² m ²	RAZEM 1184.200	1184.200 1184.200
31	KNNR 6 d.20309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1184,200	m ² m ²	RAZEM 1184.200	1184.200 1184.200
32	KNNR 6 d.20113-05	Analogia. Pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm 318,650	m ² m ²	RAZEM 318.650	318.650 318.650
droga dz nr 335					
33	KNNR 6 d.30101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1061,500	m ² m ²	RAZEM 1061.500	1061.500 1061.500
34	KNNR 1 d.30206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 424,600	m ³ m ³	RAZEM 424.600	424.600 424.600
35	KNNR 1 d.30208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 424,600	m ³ m ³	RAZEM 424.600	424.600 424.600
36	KNNR 6 d.30104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1061,500	m ² m ²	RAZEM 1061.500	1061.500 1061.500
37	KNNR 6 d.30113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1061,500	m ² m ²	RAZEM 1061.500	1061.500 1061.500
38	KNNR 6 d.30113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1061,500	m ²	1061.500	
				RAZEM	1061.500
39	KNNR 6 d.31005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1061,500	m ²	1061.500	
				RAZEM	1061.500
40	KNNR 6 d.30308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1061,500	m ²	1061.500	
				RAZEM	1061.500
41	KNNR 6 d.31005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		1061,500	m ²	1061.500	
				RAZEM	1061.500
42	KNNR 6 d.30309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1061,500	m ²	1061.500	
				RAZEM	1061.500
43	KNNR 6 d.30113-05	Analogia. Pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		314,500	m ²	314.500	
				RAZEM	314.500
droga dz. nr 337					
44	KNNR 6 d.40101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		283,000	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
45	KNNR 1 d.40206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		113,200	m ³	113.200	
				RAZEM	113.200
46	KNNR 1 d.40208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
		113,200	m ³	113.200	
				RAZEM	113.200
47	KNNR 6 d.40104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		283,000	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
48	KNNR 6 d.40113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		283,000	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
49	KNNR 6 d.40113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		283,000	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
50	KNNR 6 d.41005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		283,000	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
51	KNNR 6 d.40308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		283,000	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
52	KNNR 6 d.41005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		283,000	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
53	KNNR 6 d.40309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		283,000	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
54	KNNR 6 d.40113-05	Analogia. Pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		71,000	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000