





UWAGI:

1. GRUBOŚĆ PŁYT MEBLOWYCH, ZA WYJĄTKIEM ELEMENTÓW WIDOCZNYCH, ZWYMIAROWANYCH NA RYSUNKU WYKONAWCZA POWINIEN DOBRAĆ W ZALEŻNOŚCI OD STOSOWANEJ KONSTRUKCJI MEBLA.
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ PROBKĘ MEBLA DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA.
3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
4. NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM. TECHNOLOGIA WYKONANIA I MONTAŻ ELEMENTÓW WG TECHNOLOGII WYKONAWCY.
5. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA OBMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM.
6. KOLORY POKAZANE NA RYSUNKACH NIE ODPOWIADAJĄ W PEŁNI RZECZYWISTYM KOLOROM DOBRANYCH MATERIAŁÓW ŚA JEDYNIE UMOWNYM OZNACZENIEM GRAFICZNYM.
7. DRZWICZKI SZAFEK - WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY.
8. UCHWYTY SZAFEK PROSTE Z ALUMINIUM. WZÓR DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA JAK I ŁĄCZNIKI PŁYT MEBLOWYCH.
9. PRZED WYKONANIEM MEBLI NALEŻY USTALIĆ DOSTAWCĘ URZĄDZEŃ I OKREŚLIĆ ICH GABARYTY - DOKONAĆ EWENTUALNYCH KOORDYNACJI I MODYFIKACJI ZMIANY USTALIĆ Z PROJEKTANTEM.
10. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ORSEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
11. BRZEGOWANIE PŁYT PCV, KOLOR BRZEGOWANIA I KRAWĘDZI KONTUAROWI UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM.

LEGENDA

1. PŁYTA MEBLOWA LAMINOWANA WG OPISU TECHNICZNEGO LAMINATEM POLYREY 0 030 OLIVER DE SEVILLE
2. LUSTRO - PŁASZCZYZNA LUSTRA (GRUBOŚĆ WG TECHNOLOGII WYKONAWCY), KLEJONA DO PŁYTY MEBLOWEJ, BRZEGI LUSTRA SZLIFOWANE, FAZOWANE, LUSTRO ODPORNE NA WILGOĆ.
   - LUSTRA STANOWIĄ CZĘŚĆ SKŁADOWĄ MEBLA INDYWIDUALNEGO I NIE ZOSTAŁY UJĘTE OSOBNIE W SPISIE WYPOSAŻENIA.
3. PÓŁKA - PŁYTA WIÓROWA SUROWA (W KLASIE 1) WG OPISU TECHNICZNEGO, OKLEJONA LINOLEUM FORBO WALTON CIRRUS, Z OBRZEŻEM Z LAMINATU HPL - KOLOR 173 PAVING (GRAFITOWY)
4. PŁYTA WIÓROWA SUROWA (W KLASIE 1) WG OPISU TECHNICZNEGO, OKLEJONA LINOLEUM FORBO WALTON CIRRUS, Z OBRZEŻEM Z LAMINATU HPL - KOLOR 173 PAVING (GRAFITOWY)
5. SUSZARKA DO WŁOSÓW - ILOŚĆ I RODZAJ WG SPISU WYPOSAŻENIA - NIE WCHODZI W ZAKRES MEBLA INDYWIDUALNEGO

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ
1	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	

ETC ARCHITEKCI

„ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa
53-137 Wrocław, al. Wiśniowa 36a
tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733
e-mail: biuro@etca.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

ARCHITEKTURA:	arch. Marek Romaniszyn	
NR UPR. PROJ.:	306/93/UW	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Tomasz Markowski	
NR UPR. PROJ.:	410/92/UW	
OPRACOWANIE:	arch. Łukasz Wróblewski	
OPRACOWANIE:		

INWESTOR

Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

PROJEKT

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM

DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1, 1067, AM-4, WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

Tom 2.2

MEBEL INDYWIDUALNY MI3 - KĄCIK KOSMETYCZNY

14

UMOWA	38/DSOA/DIT/2014	KOD	WIT-PW-2-2-14
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	19.03.2015
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:25

KONC ☐ PB ☐ PP ☐ PW ■