

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Przyłącze				
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w	m		
d.1	0701-02	gruncie kat. III 95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4	m		
d.1	0704-02	m w gruncie kat. III 95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
3	KNR-W 5-	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	10 0301-01	190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
4	KNR-W 5-	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na	m		
d.1	10 0103-03	nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ²	szt.		
d.1	0726-03	na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KSNR 5	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 75 mm	m		
d.1	0804-01	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w budynkach,	m		
d.1	0802-03	budowlach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania 90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR-W 5-	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm ²	m		
d.1	08 0608-08	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Wykop pod złącze w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	0.63	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
11	KNNR 5	Złącza kablowe typu ZK1+1P 400 A	kpl.		
d.1	0401-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNNR 5	Układanie rury bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0717-03	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0717-03	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów	szt.		
d.1	0906-03	izolowanych 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 5-	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm ²	m		
d.1	08 0608-08	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	Wiz				

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01 d.2 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
19	KNR 2-01 d.2 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
20	KNR-W 5- d.2 10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 180	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
21	KNR-W 5- d.2 10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
22	KNNR 5 d.2 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KSNR 5 d.2 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 50 mm 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
24	KSNR 5 d.2 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w budynkach, budowach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
25	KNR-W 5- d.2 08 0608-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm ² 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
26	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Oświetlenie					
27	KNNR 5 d.3 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNNR 5 d.3 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 5 d.3 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 5 d.3 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.3 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba) 6	prób. prób.	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000