

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przyłącze			
1	KNR 2-01 d.1 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
2	KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
3	KNR-W 5- d.1 10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 190	m m	190.000	
				RAZEM	190.000
4	KNR-W 5- d.1 10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNNR 5 d.1 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KSNR 5 d.1 0804-01	Układanie rur ostonowych z PCW o śr. do 75 mm 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KSNR 5 d.1 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR-W 5- d.1 08 0608-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm ² 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 0701-02	Wykop pod złącze w sposób ręczny w gruncie kat. III 0.63	m ³ m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
11	KNNR 5 d.1 0401-02	Złącza kablowe typu ZK1+1P 400 A 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNNR 5 d.1 0717-03	Układanie rury bezpośrednio na słupach betonowych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 5 d.1 0717-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 5- d.1 08 0608-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm ² 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Wiz			
18	KNR 2-01 d.2 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
19	KNR 2-01 d.2 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
20	KNR-W 5- d.2 10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
21	KNR-W 5- d.2 10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
22	KNNR 5 d.2 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KSNR 5 d.2 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 50 mm	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
24	KSNR 5 d.2 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
25	KNR-W 5- d.2 08 0608-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm ²	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
26	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Oświetlenie			
27	KNNR 5 d.3 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR-W 5- d.3 10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
29	KNNR 5 d.3 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 5 d.3 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		2		2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 5 d.3 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.3 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		6	prób.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KSNR 5 d.3 0203-01	Montaż aparatów -wyłącznik zmiernychowy z fotokomórką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KSNR 5 0308-02	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinkach i szachtach z mocowaniem łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu, 40 mm ² Al 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000