

Pracownia Projektowa
Katarzyna Skaza -Ozimek
55-040 Bielany Wrocławskie
ul. Modrzewiowa 13

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja fotowoltaiczna dla Świetlicy Wiejskiej w Witoszowie Dolnym
ADRES INWESTYCJI : Witoszów Dolny 52 58-100 Świdnica
INWESTOR : Gmina Świdnica
ADRES INWESTORA : ul. Głowackiego 4 58-100 Świdnica
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ :
KALKULACJĘ : Lucjan Łopuszański - kosztorysant
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Daniel Kociemba - projektant
DATA OPRACOWANIA : 12 .2015.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0713-02	Wykonanie drobnych konstrukcji montaż konstrukcji systemowej na dachu pokrytym blachą trapezową 18	kg kg	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 5-14 0602-02	Montaż paneli do 20 kg na wysokości powyżej 1.5 m na konstrukcji systemowej 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR-W 5-08 0204-04	Przewody izolowane jednożyłowe Solarflex o przekroju żyły do 10 mm ² wciągane do rur 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR-W 5-08 0109-06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23mm układane na dachu 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 5-08 0107-03	Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane nt na uchwytach 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 5-08 0713-02	Wykonanie drobnych konstrukcji. Montaż konstrukcji sytemowej dla dachów płaskich na konstrukcji wsporczej 28	kg kg	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 5-14 0602-02	Montaż paneli o masie do 20 kg na wysokości powyżej 1.5 m 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR-W 5-08 0117-04	Montaż przepustów rurowych hermetycznych o śr. do 36 mm na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 13-14 0405-05	Montaż prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia- Inwerter 12 kW 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 13-14 0405-05	Montaż prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia-rozdzielnic RPV z wyposażeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 13-14 0405-05	Montaż prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia-Rozdzielnia RG wymiana 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 0207-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur. YDY 5 x 4mm ² 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 5-08 0604-02	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR-W 5-08 0615-02	Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 5-08 0804-03	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm ² 20	szt.żył szt.żył	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - przewody Solarflex 4 mm ² 4	pomiar pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, 4	pomiar pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000