

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WITOSZOWIE DOLNYM  
ADRES INWESTYCJI : WITOSZÓW DOLNY 52, 58-100 ŚWIDNICA  
INWESTOR : Gmina Świdnica  
ADRES INWESTORA : ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica  
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w przetargu  
  
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.02.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04 + KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - kilka warstw	m <sup>2</sup>		
		455	m <sup>2</sup>	455,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455,000</b>
2	KNR 2-02 0609-03 analiza indywidualna	Rozbiórka warstwy izolacji dachu	m <sup>2</sup>		
		455	m <sup>2</sup>	455,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455,000</b>
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
		455	m <sup>2</sup>	455,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455,000</b>
4	KNR 2-02 2011-01 analiza indywidualna	Demontaż sufitów podwieszonych z płyt g-k na ruszcie stalowym	m <sup>2</sup>		
		345	m <sup>2</sup>	345,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345,000</b>
5	cena lokalna	Koszty wywozu i utylizacji rozebranych elementów poszycia dachowego i sufitów podw.	m <sup>3</sup>		
		45,5	m <sup>3</sup>	45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,500</b>
6	analiza indywidualna	Demontaż klimatyzatorów łącznie z instalacjami - do ponownego montażu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wentylacyjnej i elektryczne - do odtworzenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR-W 4-01 0541-08	Tymczasowe zabezpieczenie wnętrza budynku od wpływów atmosferycznych na czas demontażu poszycia dachowego plandeką brezentową	m <sup>2</sup>		
		455	m <sup>2</sup>	455,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455,000</b>
9	analiza indywidualna	Wykonanie projektu wykonawczego dźwigarów kratownicowych drewnianych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dźwigarów kratownicowych z drewna klasy C24 impregnowanego ogniowo i grzybobójczo o rozpiętości 12,5m wraz ze stabilizacją poprzez system stężeń producenta	szt		
		20	szt	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dźwigarów kratownicowych z drewna klasy C24 impregnowanego ogniowo i grzybobójczo o rozpiętości 10,6m wraz ze stabilizacją poprzez system stężeń producenta	szt		
		9	szt	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
12	KNR 2-02 0401-01 analiza indywidualna	Montaż elementów konstrukcji więźby tradycyjnej z tarcicy nasyczonej w miejscu przeciwspadku	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
13	KNR 2-05 0208-05	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne KW-1	t		
		0,99	t	0,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,990</b>
14	KNR 2-05 0208-05	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne KW-2	t		
		0,41	t	0,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,410</b>
15	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.30cm	m <sup>2</sup>		
		345	m <sup>2</sup>	345,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		455	m <sup>2</sup>	455,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455,000</b>
17	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.32mm	m <sup>2</sup>		
		455	m <sup>2</sup>	455,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455,000</b>
18	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		455	m <sup>2</sup>	455,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>455,000</b>
19	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
20	KNR 0-15 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
21	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej	m		
		58,8	m	58,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,800</b>
22	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej	m		
		28,4	m	28,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,400</b>
23	KNR 0-14 2012-03	Sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
		345	m <sup>2</sup>	345,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345,000</b>
24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitu podwieszanego na biało poz.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345,000</b>
25	analiza indywidualna	Montaż uprzednio zdemontowanych klimatyzatorów łącznie z instalacjami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	analiza indywidualna	Odtworzenie instalacji wentylacyjnej i elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>