

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SZKOŁA GRODZISZCZE					
1	45311200-2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI			
1	KNNR 5	Tablice rozdzielcze TPC - ROZDZIELNICA KOTŁOWNI DOSTOSOWANIE	szt.		
d.1	0404-01	DO NOWYCH WARUNKÓW PRACY			
		ELEMENTY ROZDZIELNIC			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-	szt.		
d.1	0407-04	cach			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-	szt.		
d.1	0407-04	cach			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-	szt.		
d.1	0407-04	cach			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przy-	m		
d.1	0110-05	kręcane do betonu			
		listwa elektroinstalacyjna 85x50			
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przy-	m		
d.1	0110-05	kręcane do betonu			
		listwa elektroinstalacyjna 160x50			
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 5-08	Rury stalowo-pancerne układane n.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania	m		
d.1	0112-04	bruzd na podłożu różnym od betonu			
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 5	Przepusty hermetyczne w ścianie	szt.		
d.1	0114-08				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-	otw.		
d.1	1004-14	gości przebicia do 30 cm - śr. rury do 80 mm			
		5	otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobe-	otw.		
d.1	1002-10	tonu o długości przebicia do 30 cm			
	analogia				
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.1	0716-03	kable YKYżo 5x25mm			
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-	m		
d.1	0713-02	mkniętych			
		kable YKYżo 5x25mm			
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-	m		
d.1	0716-01	nych			
		kable YDYżo 5x16mm			
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNNR 5	Wypust instalacyjny 3P do pompy	szt.		
d.1	0308-13				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45311200-2	POMIARY			
15	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
d.2	1302-04				
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2	1301-02				
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.2	1305-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.2	1305-02	1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000