

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0713-02	Wykonanie drobnych konstrukcji-montaż konstrukcji systemowej na dachu pokrytym dachówką	kpl.		
		80	kpl.	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 5-14 0602-02	Montaż płyt przepustowych o masie do 20 kg na wysokości powyżej 1.5 m.Montaż paneli na konstrukcji sytemowej	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR-W 5-08 0204-04	Przewody izolowane jednożyłowe(Solarflex) o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR-W 5-08 0109-05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane na dachu.	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR BO-12 0360-01	Mechaniczne wykucie bruzdy pionowej w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 5-08 0107-03	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane w gotowych bruzdach	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 5-08 0117-04	Montaż przepustów rurowych hermetycznych o śr. do 36 mm na ścianie.Przepusty ogniowe EI90	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 13-14 0405-05	Montaż prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia -Inwerter 20 kW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 13-14 0405-05	Montaż prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia-rozdzielnica RPV z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane na tynku na uchwytach	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 5-08 0207-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur.Przewod YDY 5 x 6 mm2	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 13-14 0405-05	Montaż prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia.Rozdzielnica RK z wyposażeniem.	szt.		
		Rozłącznik mocy HHA63A z wyzw.HXA004A	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-14 0407-01	Montaż wyłącznika pożarowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-08 0604-05	Montaż inst. odgromowej nienapężanej z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem.	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR-W 5-08 0804-03	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2	szt.żył		
		50	szt.żył	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji przewodów Solarflex	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 5-08 0804-03	Podłączenie przewodów kabelkowych YDY 5 x 6mm2	szt.żył		
		10	szt.żył	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000