




ZP.271.16.2017(1)

Świdnica, dnia 14.06.2017 r.



**wszyscy Wykonawcy**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.16.2017 pn.: „Budowa drogi rowerowej Wiśniowa – miasto Świdnica wraz z budową i przebudową zatok autobusowych”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

#### **Zapytanie nr 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji lepszej jakości pozwalającej na określenie lokalizacji przepustów, barier typu U białoczerwonych.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji elektronicznej w lepszej jakości niż ta, która zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku powiększenia dokumentów do wartości 400-500% (przy rozdzielczości ekranowej 1600x900) Wykonawca jest w stanie odczytać miejsca lokalizacji przepustów oznaczonych linią przerywaną kolorem brązowym wraz z opisem średnicy i długości oraz barier typu U oznaczonych na PZT linią kropka-kreska kolorem czarnym. Zamawiający informuje, że w miejscach przekroczeń jezdni przeznaczonej do ruchu pojazdów drogą rowerową, zamontowane muszą zostać uchwyty dla rowerzystów typu U w ilości 7 kompletów (2 szt. na 1 przejazd) zgodnie z kierunkiem ruchu rowerów.

#### **Zapytanie nr 2**

Prosimy o podanie parametrów wiat w ilości 4 szt. wg przedmiaru

#### **Odpowiedź nr 2**

W ramach zamówienia powinno być zamontowanych 5 szt. wiat przystankowych o następujących parametrach:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze czerwonym,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 8 mm,
- na tylnej ścianie winna być zamontowana ławka drewniana z oparciem drewnianym lub oparciem z profili stalowych,
- dach w kształcie łuku pokryty poliwęglanem dymnym komorowym o grubości 6-10 mm
- wymiary wiat: wysokość min. 2,2m, szerokość u podstawy min. 3,7 m, głębokość u podstawy min. 1,3 m, przy czym wymiary maksymalne nie mogą przekraczać wymiarów pól z nawierzchni z kostki betonowej wyznaczonych jako miejsce do montażu wiaty zgodnie z PZT,
- wiaty winna być wyposażona w ramkę na rozkład jazdy o formacie A3, kosz na odpady o pojemności min. 15 dm<sup>3</sup> mocowany do wiaty.

### Zapytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie ilości krawężników betonowych 15x30, poz. 26 przedmiaru. Wg PZT krawężnika jest ok. 950m. Ponadto prosimy wskazać miejsce wykonania ścieku ulicznego w ilości 720, na przekrojach nie zaznaczono ścieku.

### Odpowiedź nr 3

Zamawiający potwierdza ilość krawężników betonowych 15x30 cm w pozycji 26 przedmiaru robót w ilości 720 m. Ściek uliczny z jednego rzędu kostki betonowej 14x14 cm należy wykonać wzdłuż krawężników przy jezdni na długości 720m.

### Zapytanie nr 4

Konstrukcję ścieżki rowerowej wg opisu technicznego należy wykonać na powierzchni 4714,6m<sup>2</sup>, natomiast wg PR na 4442,6m<sup>2</sup> (poz. 44). Prosimy o wyjaśnienie.

### Odpowiedź nr 4

Zadanie przewiduje budowę drogi rowerowej, gdzie do wykonania jest nawierzchnia asfaltowa z MMA na powierzchni 4442,6 m<sup>2</sup> zgodnie z przedmiarem robót dział 4 oraz 120 m<sup>2</sup> w przebiegu w obrębie zatok autobusowych zgodnie z działem 3. Nawierzchnię MMA do ułożenia w ramach zadania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót, która dodatkowo obejmuje również zatoki autobusowe – dział 6 i 7 oraz wjazdy – dział 8.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielone powyżej wyjaśnienia treści SIWZ nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

Sprawę prowadzi:  
Sebastian Pietraga  
tel. 74/8523067 wew. 209

z up. WÓJTA  
*Zbigniew Kanicki*  
Zastępca Wójta

