Szafa ramowa stojąca 20U drzwi blacha/szkło zamykana na klucz



Panel z wentylatorami

Organizator kabli 19"
1U

19" Patch Panel Dr@kom, 24xRJ45, nieekranowany, Kat.5e, 1U, czarny, organizator kabli 11301011.2

Organizator kabli 19"
1U

19" Patch Panel Dr@kom, 24xRJ45, nieekranowany, Kat.5e, 1U, czarny, organizator kabli 11301011.2

Organizator kabli 19"
1U

19" Patch Panel Dr@kom, 24xRJ45, nieekranowany, Kat.5e, 1U, czarny, organizator kabli 11301011.2

Organizator kabli 19"
1U

19" Patch Panel Dr@kom, 24xRJ45, nieekranowany, Kat.5e, 1U, czarny, organizator kabli 11301011.2

Organizator kabli 19"
1U

Patch Panel Fiber Optics wysuwalny 1U RAL 7021 czarny

+ Płyta czołowa 1U

Organizator kabli 19"
1U

Patch Panel Fiber Optics wysuwalny 1U RAL 7021 czarny

+ Płyta czołowa 1U

Organizator kabli 19"
1U

Listwa zasil. 19", 1U, 8 gniazd
wyłącznik,



ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-meil: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

TEMAT
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W BYSTRZYCY DOLNEJ NR 55
Dz. nr: 169/5, 169/6, 169/7, 320dr; Obręb 0004 Bystrzyca Dolna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCHIKON ROBERT KRYŚPIAK
ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9

STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ
SCHEMAT INSTALACJI LAN 1 PIĘTRA

INWESTOR
GMINA MIASTO ŚWIDNICA
UL. ARMII KRAJOWEJ 49, 58-100 ŚWIDNICA

DATA	ARKUSZ	NR RYSUNKU
07.2013	1/1	ES-09

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż Mariusz Zygmunt	379/DOŚ/10	07.2013	
SPRAWDZAJĄCY: inż. Paweł Piotrowski	OPL/0598/PWOE/10	07.2013	