

Oznaczenia:

- Instalacja C.O. zasilanie
- Instalacja C.O. powrót
- Instalacja gazowa

COi
2xCu - pion centralnego ogrzewania grzejnikowego

G1
DN40 - pion instalacji gazowej

- WN - wentylacja nawiewna, powierzchnia otworów 220cm²
- WW - kratka wywiewna, powierzchnia otworu 200cm²
- kg - kurek gazowy Dn15
- gazomierz miechowy G4

Oznaczenia grzejników:

- Numer pomieszczenia
- Moc odbiornika
- Typ grzejnika
- Nastawa wkładki o matym kvs
- Długość grzejnika
- Rodzaj, średnica zaworu i nastawa termostatycznego i powrotnego
- Długość grzejnika

* - sprawdzić wysokość parapetów na budowie w razie konieczności zastosować grzejniki o h=400 lub 450mm nie zmieniając mocy grzejnika

UWAGA: wszystkie grzejniki zintegrowane typu KV montowane na obiekcie mają mieć wkładkę zaworową o mniejszym kvs tzw. żółta

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY
ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-mail: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

TYTUŁ
**RZUT PARTERU
- INSTALACJA C.O. i GAZU**

DATA: 12.2015 SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: IS-01/Z

TEMAT
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W BYSTRZYCY DOLNEJ NR 55
Dz. nr: 169/5, 169/6, 169/7, 320/4dr; Obręb 0004 Bystrzyca Dolna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHIKON ROBERT KRYŚPIAK ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9 STADIUM OPRAWOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

INWESTOR: GMINA ŚWIDNICA ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPEC. / NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
MGR INŻ. MARIUSZ WAŚNIOWSKI	INSTALACYJNA upr. nr 108/DOŚ/06	12.2015	
MGR INŻ. ANDRZEJ BURDYNOWSKI	INSTALACYJNA upr. nr 2517/93/2612/94	12.2015	

LOKAL NR 1:
PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
ORAZ EDUKACJI Wczesnodziecięcej

Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni - Parter			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia posadzki
1.1	Wiatrołap	2,68	2,68
1.2	Klatka schodowa	10,45	10,45
1.3	Szatnia	22,33	22,33
1.4	Sala zajęć dla dzieci (17dział)	41,35	41,35
1.5	Sala wielofunkcyjna	15,37	15,37
1.6	Sala zajęć dla dzieci (20dział)	48,70	48,70
1.7	Pom. na sprzęt porządk.	5,74	5,74
1.8	Sala zajęć dla dzieci (20dział)	50,15	50,15
1.9	Wiatrołap	2,81	2,81
1.10	Korytarz	23,91	23,91
1.11	Zaplecze kuchenne	8,96	8,96
1.12	Węzeł higien.-sanitarny	17,16	17,16
1.13	Szatnia personelu	3,20	3,20
1.14	Przedziałek WC personelu	1,62	1,62
1.15	WC personelu	1,28	1,28
1.16	Pom. techn. wodomierza	4,35	4,35
SUMA:		260,08	260,08

BIS MARIUSZ NIEBUDEK