

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sieci ks Pszenno -m. Świdnica					
1		Rurociąg tłoczny Pszenno - m.Świdnica z modernizacją pompowni Pszenno			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0120-06	0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km	m ³		
d.1	0204-03	231	m ³	231.000	
				RAZEM	231.000
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat.gr.IV)	m ³		
d.1	0303-03	122	m ³	122.000	
				RAZEM	122.000
5	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
d.1	0322-01	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0501-02	48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - zasypka	m ³		
d.1	0511-02	96	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
8	KNR 2-01	Formow.i zagęszcz.wykopu	m ³		
d.1	0407-01	96	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
9	KNR 2-01	Formow.i zagęszcz.wykopu	m ³		
d.1	0407-01	96	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
10	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0705-0402	805	m	805.000	
				RAZEM	805.000
11	KNR 2-01	Formow.i zagęszcz.wykopu	m ³		
d.1	0407-01	96	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0303-01	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m		
d.1	1404-02	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 2-31	Naprawy uszkodzeń cząstkowych nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltowa	t		
d.1	1106-01	25	t	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 2-28	Rurociąg tłoczny łączony metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm	m		
d.1	0302-03	350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
16	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	4.000	
d.1	0704-01	4			
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 2-18	Modernizacja pompowni Pszenno	stud.		
d.1	0513-01	1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 5-08	Montaż systemu przesyłu danych z pompowni Pszenno do Bystrzycy Dolnej	szt		
d.1	0314-06	12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR-W 2-18 0513-01	Studnia kontrolna z kręgów betonowych lub PE o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z czyszczakiem 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR 2-01 0120-06	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.8	km km	 0.800	
				RAZEM	0.800
21 d.1	KNR 2-28 0305-05	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. trójnik 225 mm/110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR 2-28 0309-03	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR 2-28 0309-05	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 200 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000