

## TEREN REKREACYJNY - PSZENNO

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Ilość
1		BOISKO REKREACYJNE TRAWIASTE		1,0000
1.1	<b>KNR 0201 0121-0200</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych. Ilość: 0,0816	ha	0,0816
1.2	<b>KNR 0201 0126-0100</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą sypcharek, grubość warstwy do 15 cm. Ilość: 816,0000	m2	816,0000
1.3	<b>KNR 0201 0126-0200</b>	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą sypcharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Ilość: 816,0000	m2	816,0000
1.4	<b>KNR 0221 0207-0700</b>	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką. kategoria gruntu III Ilość: 0,0816	ha	0,0816
1.5	<b>KNR 0231 0103-0400</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Ilość: 816,0000	m2	816,0000
1.6	<b>KNR 0221 0207-0500</b>	Bronowanie mechaniczne przed orką. kategoria gruntu IV Ilość: 0,0816	ha	0,0816
1.7	<b>KNR 0223 0206-0100</b>	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 18 cm Ilość: 0,0816	ha	0,0816
1.8	<b>KNR 0223 0209-0300</b>	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem - ziemią urodzajną, na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej. Ilość: 816,0000	m2	816,0000
1.9		Zakup, dostawa i montaż montaż piłkochwytyw Ilość: 60,0000	m2	60,0000
1.10	<b>KNR 0223 0310-0700</b>	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej, produkcja Polsport lub innej równoważny - boisko z płytą z trawy naturalnej, boisko treningowe.  Bramka do piłki nożnej SENIOR przedłużana o wymiarach 7,32x2,44 m Ilość: 2,0000	szt.	2,0000
		Rozdział razem:		
		Wartość VAT [23,0%]:		
		Całkowita wartość rozdziału:		
2		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI		1,0000
2.1	<b>KNR 0231 0103-0400</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Ilość: 1 863,8000	m2	1 863,8000
2.2	<b>KNR 0231 0104-0500</b>	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Ilość: 1 863,8000	m2	1 863,8000
2.3	<b>KNR 0231 0114-0500</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 863,8000

## TEREN REKREACYJNY - PSZENNO

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Ilość
		Ilość: 1 863,8000		
2.4	<b>KNR 0231 0114-0700</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  Ilość: 1 863,8000	m2	1 863,8000
2.5	<b>KNR 0231 0105-0700</b>	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3-5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, średnio 4 cm  Ilość: 1 863,8000	m2	1 863,8000
2.6	<b>KNR 0231 0511-0200</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  Ilość: 753,8000	m2	753,8000
2.7	<b>KNR 0231 0511-0300</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  Ilość: 1 110,0000	m2	1 110,0000
2.8	<b>KNR 0231 0401-0200</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV  Ilość: 336,2800	m	336,2800
2.9	<b>KNR 0231 0402-0300</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła  Ilość: 40,3536	m3	40,3536
2.10	<b>KNR 0231 0407-0500</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  Ilość: 123,7600	m	123,7600
2.11	<b>KNR 0231 0403-0400</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej  Ilość: 212,5200	m	212,5200
		Rozdział razem:		
		Wartość VAT [23,0%]:		
		Całkowita wartość rozdziału:		
3		WIATA Z OŚWIETLENIEM		1,0000
3.1	<b>Analiza własna:</b>	WIATY Z OŚWIETLENIEM  Ilość: 1,0000	kpl	1,0000
		Rozdział razem:		
		Wartość VAT [23,0%]:		
		Całkowita wartość rozdziału:		
		Kosztorys razem:		
		Wartość VAT [23,0%]:		
		Całkowita wartość kosztorysu:		
		Wartość netto kosztorysu słownie:		