## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Powierzch.[m2] |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Wiatrołap | pł. ceram. | 9,61 |
| 1.2 | Biuro–praca do 4h/dobę | wykł. pcv | 9,91 |
| 1.3 | Kotłownia | pł. ceram. | 5,43 |
| 1.4 | Korytarz i kl. schodowa | pł. ceram. | 13,76 |
| 1.5 | Przedpokój | panele | 9,16 |
| 1.6 | Pokój | panele | 16,85 |
| 1.7 | Łazienka | pł. ceram. | 5,43 |
| 1.8 | Pokój | panele | 10,76 |
| 1.9 | Kuchnia | pł. ceram. | 9,15 |
| 1.10 | Pokój | panele | 19,21 |
| | Szachty instalacyjne | | 1,58 |
| | Razem powierzchnia netto | | 110,85 |
| | w tym: | | |
| | Powierzchnia użytkowa | | 80,47 |
| | Powierzchnia ruchu | | 23,37 |
| | Powierzchnia usługowa | | 7,01 |

### Oznaczenia:

Ki 0,11 PCV — Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony ponad dach zaopatrzony w wywiewkę dachową

kanalizacja wew. PVC prowadzenie pod posadzką

kanalizacja wew. PVC prowadzenie pod stropem


**ARCHIKON**
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 74 - 85 - 20 - 600 lub 604 - 560 - 251
e-mail: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666


NR RYSUNKU **IS-02**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

**PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W PSZENNIE**
**ul. Zacisze 1, dz.nr 110, 122 Obręb Pszenno AM 5**

TYTUŁ RYSUNKU

# RZUT PARTERU -INSTALACJA KANALIZACJI

STADIUM OPRACOWANIA: **PROJEKT BUDOWLANY**

SKALA: **1:50**

| IMIĘ I NAZWISKO | SPEC./NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | | | |
| mgr inż. MARIUSZ WAŚNIOWSKI | spec. inst. sanitarne 108/DOŚ/06 | 12.2016 | |
| SPRAWDZAJĄCY | | | |
| mgr inż. ANDRZEJ BURDYNOWSKI | spec. inst. sanitarne 2517/93/2612/94 | 12.2016 | |

BIS MARIUSZ NIEBUDEK