

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 758,800	m ² m ²	 758.800	 758.800
				RAZEM	758.800
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 186,000	m ² m ²	 186.000	 186.000
				RAZEM	186.000
3	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 340,720	m ³ m ³	 340.720	 340.720
				RAZEM	340.720
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 340,720	m ³ m ³	 340.720	 340.720
				RAZEM	340.720
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 758,800	m ² m ²	 758.800	 758.800
				RAZEM	758.800
6	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 758,800	m ² m ²	 758.800	 758.800
				RAZEM	758.800
7	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 758,800	m ² m ²	 758.800	 758.800
				RAZEM	758.800
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 758,800	m ² m ²	 758.800	 758.800
				RAZEM	758.800
9	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 758,800	m ² m ²	 758.800	 758.800
				RAZEM	758.800
10	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm 186,000	m ² m ²	 186.000	 186.000
				RAZEM	186.000
11	kalkulacja własna	Odwodnienie Acodren wraz z ławą 3,500	m m	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
12	KNR 4-051 0411-03	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu 2,000	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 0,500	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 0,500	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
15	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 0,500	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
16	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1,000	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2,000	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000