

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODCINEK A-B					
1	KNNR 6 d.10102-03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 552,000	m ² m ²		
				552.000	
				RAZEM	552.000
2	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 220,800	m ³ m ³		
				220.800	
				RAZEM	220.800
3	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 220,800	m ³ m ³		
				220.800	
				RAZEM	220.800
4	KNNR 6 d.10104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 552,000	m ² m ²		
				552.000	
				RAZEM	552.000
5	KNNR 6 d.10113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 552,000	m ² m ²		
				552.000	
				RAZEM	552.000
6	KNNR 6 d.10113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 552,000	m ² m ²		
				552.000	
				RAZEM	552.000
7	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 552,000	m ² m ²		
				552.000	
				RAZEM	552.000
8	KNNR 6 d.10309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 552,000	m ² m ²		
				552.000	
				RAZEM	552.000
9	KNNR 6 d.10113-06	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm 105,000	m ² m ²		
				105.000	
				RAZEM	105.000
10	KNNR 6 d.10701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m 172,000	m m		
				172.000	
				RAZEM	172.000
ODCINEK C-D					
11	KNNR 6 d.20102-03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 415,500	m ² m ²		
				415.500	
				RAZEM	415.500
12	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 166,200	m ³ m ³		
				166.200	
				RAZEM	166.200
13	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 166,200	m ³ m ³		
				166.200	
				RAZEM	166.200
14	KNNR 6 d.20104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 415,500	m ² m ²		
				415.500	
				RAZEM	415.500
15	KNNR 6 d.20113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 415,500	m ² m ²		
				415.500	
				RAZEM	415.500
16	KNNR 6 d.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 415,500	m ² m ²		
				415.500	
				RAZEM	415.500
17	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 415,500	m ² m ²		
				415.500	
				RAZEM	415.500
18	KNNR 6 d.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 415,500	m ² m ²		
				415.500	
				RAZEM	415.500
19	KNNR 6 d.20113-06	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		140,000	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
ODCINEK E-G + F-H					
20	KNNR 6 d.30102-03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 301,500	m ² m ²	301.500	
				RAZEM	301.500
21	KNNR 1 d.30206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 120,600	m ³ m ³	120.600	
				RAZEM	120.600
22	KNNR 1 d.30208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 120,600	m ³ m ³	120.600	
				RAZEM	120.600
23	KNNR 6 d.30104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 301,500	m ² m ²	301.500	
				RAZEM	301.500
24	KNNR 6 d.30113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 301,500	m ² m ²	301.500	
				RAZEM	301.500
25	KNNR 6 d.30113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 301,500	m ² m ²	301.500	
				RAZEM	301.500
26	KNNR 6 d.31005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 301,500	m ² m ²	301.500	
				RAZEM	301.500
27	KNNR 6 d.30309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 301,500	m ² m ²	301.500	
				RAZEM	301.500
28	KNNR 6 d.30113-06	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm 100,500	m ² m ²	100.500	
				RAZEM	100.500