




GMINA ŚWIDNICA

ZP.271.6.2019(2)

Świdnica, dnia 29.03.2019 r.



GMINA ŚWIDNICA
ul. B. Głowackiego 4
58-100 ŚWIDNICA
tel. 74 852 30 67
NIP 884-23-65-226
Regon 890718389

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.6.2019 pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Zapytanie nr 1

Prosimy o uściślenie przedmiotu umowy przetargu. Czy przetarg dotyczy realizacji zadania pod nazwą: "Budynek usługowy wielofunkcyjny etap I - świetlica wiejska"?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane wyłącznie z budową budynku świetlicy wiejskiej, oznaczone w dokumentacji projektowej zamienniej jako "etap I", wraz z instalacjami wskazanymi w rozdz. III.2 SIWZ.

Zapytanie nr 2

Pozycja nr 34 przedmiaru robót budowlanych nie odzwierciedla kosztów wykonania zaprojektowanej więźby dachowej, m.in. znacznie zaniża ilość tarcicy w stosunku do projektu. Realny koszt wykonania zaprojektowanej więźby dachowej dla świetlicy jest 5-krotnie wyższy niż dokonano na bazie tej pozycji. Prosimy o uwzględnienie tego w przedmiarze.

Odpowiedź nr 2

Pozycja ta uwzględnia zwiększenie nakładów poprzez podstawę "KNR-W 2-02 0405-03/04 analogia Dachy z więźbami deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 11.54 m - interpolacja". Podstawa katalogowa podaje odwołanie założeń kalkulacyjnych, sposobu wykonania, sposobu obmiaru, itd. Nakłady robocizny, materiałów i sprzętu Wykonawca powinien skalkulować w zależności od przyjętej technologii wykonania, transportu i montażu konstrukcji więźby (konstrukcja wykonana na miejscu, czy w wytwórni prefabrykatów, wielkość i ciężar elementów, sposób montażu, itd).

Zapytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że pokrycie dachu ma być wykonane z dachówki zakładkowej ceramicznej.

Odpowiedź nr 3

Pokrycie dachu należy wycenić i wykonać z dachówki zakładkowej ceramicznej.

Zapytanie nr 4

W przedmiarze budowlanym nie ujęto wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do wykonania



GMINA ŚWIDNICA

zaprojektowanego pokrycia - nie ujęto montażu grzebienia okapu, taśm uszczelniająco-wentylacyjnych pod gąsiorzy, płotków przeciwśnieżnych, systemowych kominków wentylacyjnych z uszczelnieniem przejścia przez dach, dachówek szczytowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te prace.

Odpowiedź nr 4

Podstawa pozycji przedmiarowej dotycząca pokrycia dachowego posiada informację "analogia". należy uwzględnić wszystkie dodatkowe elementy systemowe wynikające z technologii, które uwzględnia w swoim systemie producent pokrycia. Przyjęte do wyceny przez Wykonawcę pokrycie ma spełniać wymagania przedmiotu zamówienia.

Elementy przejść i uszczelnień dla wentylatorów, wyrzutni, instalacji itp. należy przyjąć według zaleceń producenta pokrycia i/lub producentów ww. urządzeń lub systemu instalacji spełniających wymagania przedmiotu zamówienia, a przyjętych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 5

W przedmiarze przyjęto wykonanie robót malarskich farby emulsyjnej, tymczasem PT przewiduje malowanie farbami silikatowymi i silikonowymi poszczególnych pomieszczeń. Prosimy o korektę przedmiaru?

Odpowiedź nr 5

Określenie farba silikatowa i silikonowa jest doprecyzowaniem określenia farby emulsyjnej (farby dyspersyjnej), która jest zawiesiną cząstek stałych, czyli pigmentów i innych wypełniaczy w spoiwie i rozpuszczalniku, którym jest woda. Roboty malarskie należy wykonać według opisu dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, iż udzielone powyżej wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

z up. WÓJTA
Zbigniew Kanicki
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi:
Sebastian Pietraga
tel. 74/8523067 wew. 209