

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Jagodnik Boisko			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		56	m ³	56,000	
				RAZEM	56,000
2	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		56	m ³	56,000	
				RAZEM	56,000
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
4	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
5	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
7	KNNR 5 d.1 0717-03	Układanie rury bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 5 d.1 0717-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		5	odc.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		205	m	205,000	
				RAZEM	205,000
11	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew. kpl. przew.		
		3	kpl. przew.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5 d.1 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
		4	prób.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KSNR 5 d.1 0602-03	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
18	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
19	KNNR 5 d.1 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a-1P 200 A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 5 d.1 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
21	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 130	m ² m ²	RAZEM 130,000	130,000
22	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000
2		Linia napowietrzna			
23	KNR 2-01 d.2 0707-06	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia 4,5	m ³ m ³	RAZEM 4,500	4,500
24	KSNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych 1	sł. sł.	RAZEM 1,000	1,000
25	KSNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych 1	sł. sł.	RAZEM 1,000	1,000
26	KNNR 5 d.2 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 50	m m	RAZEM 50,000	50,000
27	KSNR 5 d.2 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
28	KSNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n lub podobnym o przekroju 2x25 mm ² 0,080	km km	RAZEM 0,080	0,080
29	KSNR 5 d.2 0906-03	Montaż bezpieczników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
30	KNR 5-10 d.2 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 2*5	m-1 przew m-1 przew	RAZEM 10,000	10,000
31	KNR 5-10 d.2 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych(1 lampa w oprawie) 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
32	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar pomiar	RAZEM 2,000	2,000
33	KNR 5-14 d.2 0606-01	Oznakowanie przez malowanie -numeracja linii 5	szt. szt.	RAZEM 5,000	5,000
34		Inwentaryzacja Geodezjna 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000