

2		PLAC ZABAW DLA DZIECI			
11	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z użyciem mikrokoparki. Zast. wsp. 1.3 do R i S 22.3 <hustawka wahadłowa podwójna> 13.7 <hustawka wagowa metalowa> 9.4 <bujak sprężynowy> 52.7 <zestaw zabawowy Jupiter 3> 38.5 <piramida linowa - średnia>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22.300 13.700 9.400 52.700 38.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.600</b>
12	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.11*0.15-poz.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  9.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.090</b>
13	KNR 2-01 d.2 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Pogłębienie stref bezpieczeństwa jw. o dalsze 15 cm do uzyskania 30 cm poz.11*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  20.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.490</b>
14	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż części urządzeń strefy zabaw dla dzieci i strefy rekreacji, w skład których wchodzi: bujak sprężynowy-konik ( 1 szt. ); hustawka wagowa metalowa ( 1 szt.); hustawka wahadłowa podwójna - siodełko zwykłe + pampers ( 1 szt. ); tablica kredowa + kółko i krzyżyk ( 1 szt. ); zestaw zabawowy Jupiter 3 z dwiema wieżami komunikacyjnymi, dwiema zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową i platformą łączącą obie wieże ( 1 kpl. ); piramida linowa średnia ( 1 kpl. )	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż części obiektów małej architektury o charakterze komunalnym zgodnie z dokumentacją projektową, w skład których wchodzi: tablica informacyjna z regulaminem obiektu ( 1 kpl. ); ławka z rur stalowych i drewnianym siedziskiem ( 5 szt.); kosz na śmieci ( 4 szt.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-31 d.2 0104-01 0104-02 analogia	Nawierzchnie amortyzujące upadek ze żwiru płukanego 2-8 mm poznanionego frakcji ilowych i pyłowych - grub. warstwy 30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	136.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.600</b>
17	KNR 2-31 d.2 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Montaż obrzeży elastycznych EPDM	m		
		21 <hustawka wahadłowa podwójna>	m	21.000	
		15 <hustawka wagowa metalowa>	m	15.000	
		10 <bujak sprężynowy>	m	10.000	
		33 <zestaw zabawowy Jupiter 3>	m	33.000	
		22.0 <piramida linowa - średnia>	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
<b>3</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ</b>			
18	KNR 2-01 d.3 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypczarek. Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z użyciem mikrokoparki. Zast. wsp. 1.3 do R i S	m <sup>2</sup>		
		12.1 <rower>	m <sup>2</sup>	12.100	
		8.6 <wyciąg górny>	m <sup>2</sup>	8.600	
		9.2 <ławeczka>	m <sup>2</sup>	9.200	
		13.0 <orbitrek>	m <sup>2</sup>	13.000	
		14.1 <biegacz>	m <sup>2</sup>	14.100	
		14.5 <wiosłarz>	m <sup>2</sup>	14.500	
		26.7 <zestaw drążków kalistenika>	m <sup>2</sup>	26.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.200</b>
					36,00
19	KNR 4-01 d.3 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		poz.18*0.15	m <sup>3</sup>	14.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.730</b>
					5,40
20	KNR 2-01 d.3 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Pogłębienie stref bezpieczeństwa jw. o dalsze 15 cm do uzyskania 30 cm	m <sup>3</sup>		
		poz.18*0.15	m <sup>3</sup>	14.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.730</b>
					5,40
21	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej zgodnie z dokumentacją projektową, w skład których wchodzi: zestaw rower ( 1 szt. ); zestaw wyciąg górny ( 1 szt. ); zestaw ławeczka ( 1 szt. ); zestaw orbitrek ( 1 szt. ); zestaw biegacz ( 1 szt. ); zestaw wiosłarz ( 1 szt. ); zestaw drążków do ćwiczeń kalistenika ( 1 kpl. ). Zestawy obejmują kompletne urządzenia wraz z elementami fundamentowymi i kotwiącymi.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury o charakterze komunalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, w skład których wchodzi: tablica informacyjna z regulaminem obiektu ( 1 kpl. ); ławka z rur stalowych i drewnianym siedziskiem ( 2 szt. ); kosz na śmieci ( 2 szt.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-31 d.3 0104-01 0104-02 analogia	Nawierzchnie amortyzujące upadek ze żwiru płukanego 2-8 mm poznanionego frakcji ilowych i pyłowych - grub. warstwy 30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	98.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.200</b>
					36,00
24	KNR 2-31 d.3 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Montaż obrzeży elastycznych EPDM	m		
		13 <rower>	m	13.000	
		12 <wyciąg górny>	m	12.000	
		13 <ławeczka>	m	13.000	
		13 <orbitrek>	m	13.000	
		14 <biegacz>	m	14.000	
		14 <wiosłarz>	m	14.000	
		19 <zestaw drążków kalistenika>	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
					24,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
25	KNR 2-21 d.3 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm. Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego poz.18*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  -14.730	  5,40
				<b>RAZEM</b>	<b>-14.730</b>
<b>4</b>		<b>STREFA RELAKSU</b>			
26	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż stołu kwadratowego z 4 drewnianymi siedziskami o konstrukcji betonowej z planszą do gry w szachy/warcaby/chuńczyka: ( 2 kpl. ) 2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury o charakterze komunalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, w skład których wchodzi: kosz na śmieci ( 1 szt.); stojak na rowery o metalowej konstrukcji rurowej z 5 boksami ( 1 szt. ) 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>ZIELEŃ I OGRODZENIE</b>			
28	KNR 2-02 d.5 1804-11 analogia	Ogrodzenie panelowe bezpieczne z elementów ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6050, słupki osadzone w gruncie i obetonowane 50	m  m	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
29	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż stalowej bramy wjazdowej dwuskrzydłowej rozwierniej 150+150 stylizacyjnie zgodnej z ogrodzeniem panelowym, zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze ogrodzenia 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż stalowej furtki pieszej szer. 100 stylizacyjnie zgodnej z ogrodzeniem panelowym i bramą wjazdową, zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze ogrodzenia 2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR 2-02 d.5 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 70	m  m	  70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
32	KNR 2-21 d.5 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów. Sadzenie żywopłotu z użyciem ligustrum vulgare 105/0.20	k szt.  szt.	  525.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>525.000</b>
33	KNR 2-21 d.5 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów 3	k szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
34	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m. Tuja Brabant wysokości 1,40 - 1,60 m 40/0.50	k szt.  szt.	  80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>

Pich  
24,00