

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 90,000	m ² m ²	90.000	90.000
				RAZEM	90.000
2	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 36,000	m ³ m ³	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 36,000	m ³ m ³	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 90,000	m ² m ²	90.000	90.000
				RAZEM	90.000
5	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 90,000	m ² m ²	90.000	90.000
				RAZEM	90.000
6	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 90,000	m ² m ²	90.000	90.000
				RAZEM	90.000
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 90,000	m ² m ²	90.000	90.000
				RAZEM	90.000
8	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 90,000	m ² m ²	90.000	90.000
				RAZEM	90.000