

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 725,000	m ²		
			m ²	725.000	
				RAZEM	725.000
2	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 290,000	m ³		
			m ³	290.000	
				RAZEM	290.000
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 290,000	m ³		
			m ³	290.000	
				RAZEM	290.000
4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 725,000	m ²		
			m ²	725.000	
				RAZEM	725.000
5	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 725,000	m ²		
			m ²	725.000	
				RAZEM	725.000
6	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 725,000	m ²		
			m ²	725.000	
				RAZEM	725.000
7	KNR 2-33 0702-03	Demontaż poręczy mostowych 0,840	t		
			t	0.840	
				RAZEM	0.840
8	KNR 2-33 0712-02	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni 72,000	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
9	KNR 2-33 0712-01	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu 72,000	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
10	KNR 2-33 0712-03	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - wyrownanie zaprawą nierówności 72,000	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
11	NNRNKB 202 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej 72,000	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 797,000	m ²		
			m ²	797.000	
				RAZEM	797.000
13	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 797,000	m ²		
			m ²	797.000	
				RAZEM	797.000
14	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste 1,524	t		
			t	1.524	
				RAZEM	1.524
15	KNNR 6 0703-05	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier 16,000	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm 145,000	m ²		
			m ²	145.000	
				RAZEM	145.000