

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga nr 65/39 ul. Brzoskwiowa					
1	KNNR 6 d.10101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni. 1668,200	m ² m ²	 1668.200	 1668.200
2	KNNR 1 d.10202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 64,000	m ³ m ³	 64.000	 64.000
3	KNNR 4 d.11411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 24,000	m ³ m ³	 24.000	 24.000
4	KNNR 4 d.11424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 4,000	szt. szt.	 4.000	 4.000
5	KNNR 4 d.11417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 3,000	szt szt	 3.000	 3.000
6	KNNR 4 d.11308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 200,000	m m	 200.000	 200.000
7	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 834,100	m ³ m ³	 834.100	 834.100
8	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 898,100	m ³ m ³	 898.100	 898.100
9	KNNR 6 d.10104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 506,700	m ² m ²	 506.700	 506.700
10	KNNR 6 d.10104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1668,200	m ² m ²	 1668.200	 1668.200
11	KNNR 6 d.10113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1668,200	m ² m ²	 1668.200	 1668.200
12	KNNR 6 d.10113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1668,200	m ² m ²	 1668.200	 1668.200
13	KNNR 6 d.10403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 14,500	m m	 14.500	 14.500
14	KNNR 2-31 d.10402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 33,480	m ³ m ³	 33.480	 33.480
15	KNNR 6 d.10404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 558,000	m m	 558.000	 558.000
16	KNNR 6 d.10502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1668,200	m ² m ²	 1668.200	 1668.200
				RAZEM	1668.200