

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 1692,000	m ² m ²	 1692.000	 1692.000
				RAZEM	1692.000
2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 578,000	m m	 578.000	 578.000
				RAZEM	578.000
3	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 279,810	m ³ m ³	 279.810	 279.810
				RAZEM	279.810
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 279,810	m ³ m ³	 279.810	 279.810
				RAZEM	279.810
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - krotnosć 9 279,810	m ³ m ³	 279.810	 279.810
				RAZEM	279.810
6	kalkulacja własna	Utylizacja odpadów. 279,810	m ³ m ³	 279.810	 279.810
				RAZEM	279.810
7	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 98,000	m ² m ²	 98.000	 98.000
				RAZEM	98.000
8	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1514,800	m ² m ²	 1514.800	 1514.800
				RAZEM	1514.800
9	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 579,180	m ³ m ³	 579.180	 579.180
				RAZEM	579.180
10	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotnosć 9 579,180	m ³ m ³	 579.180	 579.180
				RAZEM	579.180
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 240,000	m m	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
12	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1612,800	m ² m ²	 1612.800	 1612.800
				RAZEM	1612.800
13	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1612,800	m ² m ²	 1612.800	 1612.800
				RAZEM	1612.800
14	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1612,800	m ² m ²	 1612.800	 1612.800
				RAZEM	1612.800
15	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 1612,800	m ² m ²	 1612.800	 1612.800
				RAZEM	1612.800
16	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1612,800	m ² m ²	 1612.800	 1612.800
				RAZEM	1612.800
17	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1612,800	m ² m ²	 1612.800	 1612.800
				RAZEM	1612.800
18	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem PCV 160 dł. 3 m 1,000	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z ponownym ułożeniem - kostka z odzysku 2,500	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni z betonu wraz z odbudową beton C16/20	m ²		
		5,000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
21	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż krzyża wraz z fundamentem.	kpl.		
		1,000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
		0,045	ha	0.045	
				RAZEM	0.045
23	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - krotność 18	ha		
		0,045	ha	0.045	
				RAZEM	0.045
24	KNR 2-21 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	ha		
		0,045	ha	0.045	
				RAZEM	0.045