

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 70,000	m m	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
2	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materia- łu z rozbiórki na odl. do 1 km 70,000	m ² m ²	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylado- waniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km krotność 9 2,800	m ³ m ³	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szer- okości jezdni i chodników 160,000	m ² m ²	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
5	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 48,000	m ³ m ³	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 48,000	m ³ m ³	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
7	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 160,000	m ² m ²	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
8	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 160,000	m ² m ²	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 160,000	m ² m ²	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 300,000	m ² m ²	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
11	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 300,000	m ² m ²	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000