

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane polegające na montażu obiektów małej architektury placu zabaw dla dzieci i gier planszowych przeznaczonych dla rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bystrzycy Górnej					
1		PLAC ZABAW DLA DZIECI I STREFA GIER PLANSZOWYCH			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z użyciem mikrokoparki. Zast. wsp. 1.3 do R i S 22.3 <huśtawka wahadłowa podwójna> 13.7 <huśtawka wagowa metalowa> 53.0 <zestaw zabawowy Jupiter 3> 38.5 <piramida linowa - średnia> 19.5 <huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo>	m ² m ² m ² m ² m ²	 22.300 13.700 53.000 38.500 19.500	
				RAZEM	147.000
2	KNR 2-01 d.1 0307-02 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat. gruntu III). Pogłębienie stref bezpieczeństwa urządzeń o dalsze średnio 20 cm do uzyskania 30 cm 22.3*0.20 <huśtawka wahadłowa podwójna> 13.7*0.20 <huśtawka wagowa metalowa> 53.0*0.20 <zestaw zabawowy Jupiter 3> 38.5*0.20 <piramida linowa - średnia> 19.5*0.20 <huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 4.460 2.740 10.600 7.700 3.900	
				RAZEM	29.400
3	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III poz. 1*0.15+poz.2+2.0<urządzenia komunalne>	m ³ m ³	 53.450	
				RAZEM	53.450
4	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń strefy zabaw dla dzieci i strefy rekreacji, w skład których wchodzi: huśtawka wagowa metalowa (1 szt.); huśtawka wahadłowa podwójna - siodełko zwykle + pampers (1 szt.); zestaw zabawowy Jupiter 3 z dwiema wieżami komunikacyjnymi, dwiema zjeżdżalniąmi, ścianką wspinaczkową i platformą łączącą obie wieże (1 kpl.); huśtawka wahadłowa pojedyncza - siodełko typu bocianie gniazdo (1 szt.); piramida linowa średnia (1 kpl.); stół kwadratowy z 4 drewnianymi siedziskami o konstrukcji betonowej z planszą do gry w szachy/warcaby (1 szt.); stół kwadratowy z 4 drewnianymi siedziskami o konstrukcji betonowej z planszą do gry w chińczyka (1 szt.); 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury o charakterze komunalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, w skład których wchodzi: tablica informacyjna z regulaminem obiektu (1 kpl.) ławka z rur stalowych z drewnianym siedziskiem i oparciem (4 szt.); kosz na śmieci (3 szt.); stojak na rowery o konstrukcji stalowej, rurowej z 5 boksami (1 szt.) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 d.1 0104-01 0104-02 analogia	Nawierzchnie amortyzujące upadek ze żwiru płukanego 2-8 mm poznanionego frakcji ilowych i pyłowych - grub. warstwy 30 cm 22.3 <huśtawka wahadłowa podwójna> 13.7 <huśtawka wagowa metalowa> 53.0 <zestaw zabawowy Jupiter 3> 38.5 <piramida linowa - średnia> 19.5 <huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo>	m ² m ² m ² m ² m ²	 22.300 13.700 53.000 38.500 19.500	
				RAZEM	147.000
7	KNR 2-31 d.1 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Montaż obrzeży elastycznych EPDM 21 <huśtawka wahadłowa podwójna> 15 <huśtawka wagowa metalowa> 33 <zestaw zabawowy Jupiter 3> 22.0 <piramida linowa - średnia> 19.5 <huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo>	m m m m m	 21.000 15.000 33.000 22.000 19.500	
				RAZEM	110.500