MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy		GKIV.4020.1.606.2019
Miejscowość		**PSZENNO**
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	021907_2
	nazwa	Świdnica
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0023
	nazwa	**Pszenno**
Numer działki		**65/119**
Arkusz mapy		5.143.34,18.4.3, 5.143.34..23.2.1
Skala mapy		**1:500**
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000
	wysokościowy	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic opracowania		- - - - - -
Nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zinwentaryzowane lub o których brak jest informacji branżowych		
Data opracowania mapy		25.03.2019

mgr inż. KRZYSZTOF HOŁYSZEWSKI
GEODETA UPRAWNIONY
Zaśw. nr 11870 wyd. przez MGPiB
tel. 603 892 161

PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA "POMIAR"
K. Hołyszewski, D. Syrek
58-100 Świdnica, ul. Łukasińskiego 7
tel./fax.74 633-17-78 NIP 884-10-55-877

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA ŚWIDNICKI
Data: 2019-03-28
28 MAR 2019

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ZJAZD NR1

ZJAZD NR2

I ETAP INWESTYCJI DOT. ZAB. KUBATUROWEJ

II ETAP INWESTYCJI DOT. ZAB. KUBATUROWEJ

DROGA POWIATOWA NR 2841D

DROGA POŻAROWA

POCZĄTEK DROGI POŻAROWEJ PŁK=76,58

PUNKT ODNIESIENIA "O"

pppp. ± 0,00 = 210,55 mnpm

N

LEGENDA:

1	Projektowany budynek przedszkola w zespole oświatowym – Etap I: ±0,00=210,55 nmpm
2	Projektowany budynek żłobka w zespole oświatowym – Etap II: ±0,00=210,55 nmpm
3	Projektowany zjazd publiczny nr 1 – nawierzchnia asfaltobetonowa
4	Projektowa ściana czołowa gr. 30 cm przepustu z kręgów betonowych ⌀ 500
5	Projektowane odwodnienie liniowe z kratą żeliwną D400
6	Projektowana brama stalowa przesuwana elektrycznie sterowana z pilota
7	Projektowany ciąg piesze–jezdny z odcinkiem drogi pożarowej – nawierzchnia asfaltobetonowa o nośności min. 100 kN/oś
8	Projektowe stalowe ogrodzenie panelowe wysokości 1,20 m w wykonaniu bezpiecznym dedykowanym dla obiektów oświatowych
9	Projektowana brama serwisowa, rozwierna, dwuskrzydłowa sterowana ręcznie wys. ogrodzenia ze skrzydłami 200+200 cm
10	Projektowany ściek odwadniający przykrawężnikowy wykonany z kostki granitowej, obniżony 1,5 cm względem nawierzchni
11	Projektowane miejscowe poszerzenie ciągu piesze–jezdnego: zatoka postojowa
12	Projektowane utwardzenie kostką beton. szarą gr.6cm: dojście szer. 1,50m i zadaszone miejsce 5,0x6,2m na odpadki stałe
13	Proj. prefabryk. wiata z zadaszeniem, zabezpieczona obudową i siatką przeznaczona do czasowego gromadz. odpadków stałych
14	Projektowa ściana czołowa gr. 30 cm przepustu z kręgów betonowych ⌀ 500
15	Projektowany zjazd publiczny nr 2 – nawierzchnia asfaltobetonowa
16	Istniejąca ścianka czołowa przepustu przeznaczona do przebudowy
17	Proj. oczyszczenie istn. rowu przydrożnego, z jego pogłębieniem, reprofilacją oraz umocnieniem dna i skarpy w strefie zjazdów
18	Istniejący hydrant nadziemny H80 – HP1
19	Projektowany hydrant podziemny HP3 wg odrębnego projektu i pozwolenia na budowę
20	Projektowany hydrant podziemny HP2 wg odrębnego projektu i pozwolenia na budowę
21	Projektowany chodnik utwardzony kostką betonową szarą gr.6cm: szerokość 2,40m zabezpieczony obrzeżem 6/20cm
22	Projektowana furtka piesza systemowa jak ogrodzenie: szerokości 1,0m, wysokości ogrodzenia
23	Projektowana zieleń niska – gotowy trawnik wykonany metodą "z rolki"
24	Projektowana zieleń średniowysoka
25	Teren placu zabaw dla dzieci – montaż systemowych urządzeń zabawowych dla dzieci powyżej 3 lat
26	Projektowane utwardzenie kostką betonową szarą gr.6cm, zabezpieczone obrzeżem 6/20cm
27	Projektowany podziemny, prefabrykowany zelbetowy zbiornik retencyjny wód opadowych – realizacja w I Etapie
28	Projektowany podziemny, prefabrykowany zelbetowy zbiornik retencyjny wód opadowych – realizacja w II Etapie
29	Projektowany podziemny, prefabrykowany zelbetowy zbiornik retencyjny wód opadowych – realizacja w I Etapie
30	Projektowane elementy zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych – pergole nad tarasami
31	Projektowany separator tłuszczu ścieków technologicznych z zaplecza kuchennego
32	Zestaw złączowo–pomiarowy wg odrębnego opracowania projektowego TAURON S.A.
33	Rura osłonowa SRS160 długości 7,0 m głębokość ułożenia 0,8 m
34	Projektowane studnie kablowe
35	Projektowany separator substancji ropopochodnych
36	Projektowana lokalizacja szafki gazowej z zaworem głównym i punktem pomiarowym w linii ogrodzenia
37	Projektowana rura osłonowa gładkościenna długości 3,0 m
38	Projektowana rura stalowa ochronna zabezpieczająca doziemną instalację gazu
39	Rura osłonowa SRS160 długości 7,0 m
40	Projektowane studnie przelewowe DN1200 dodatkowo wyposażone w pompę zatopialną z rurociągiem tłocznym ⌀25 zakończonym wylewką zewnętrzną z zaworem do podłączenia z instalacją podlewania zieleni
41	Oczyszczenie, pogłębienie, reprofilacja i wyskarpowanie istniejącego rowu odwadniającego wzdłuż drogi powiatowej
42	Projektowany parking na samochodów osobowych – 44 miejsca parkingowe w tym 2 dla osób niepełnosprawnych
WU	Projektowane wpusty uliczne–studzienka z osadnikiem oraz kratą żeliwną klasy D400
W1, W2	Wierzchołki projektowanych zjazdów publicznych nr 1 i nr 2
A - J	Charakterystyczne punkty projektowanych osi podłużnych zjazdów publicznych oraz wewnętrznej drogi dojazdowej

OZNACZENIA GRAFICZNE:

wt2	Projektowana wewnętrzna linia zasilająca Wt.Z –kabel N2XY 4x120 mm2 (głębok. ułożenia 0,8m)
w63	Projektowane przyłącze wodociągowe w63 PEHD
g90	Projektowana wewnętrzna, doziemna instalacja gazu g90 PEHD
kd	Projektowana wewnętrzna kanalizacja deszczowa kd
ks	Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej ks 160
	Proj. kanał. kablowa 1–otworowa ze studniami kablowymi dla usunięcia kolizji z istn. linią teletechn.
	Odcinek linii teletechnicznej do likwidacji
K1	Projektowana linia kablowa N2XY 3x4 mm2 w ziemi. Głębokość ułożenia 0,8m
K2	Projektowana linia kablowa N2XY 5x4 mm2 w ziemi. Głębokość ułożenia 0,8m
K3	Projektowana linia kablowa N2XY 3x2,5 mm2 w ziemi. Głębokość ułożenia 0,8m
	Projektowana latarnia typu parkowego na stupie al. h=4m
	Projektowana latarnia typu drogowego na stupie al. h=6m
	Wypust z ziemi wykonany kablem
	Zestaw złączowo–pomiarowy. Wykona TAURON Dystrybucja
	Rury osłonowe i ochronne zabezpieczające elementy podziemnej infrastruktury technicznej
	Kabel N2XY 2x2,5 + 2xkabel żel. UTP 4x2x0,8 w rurze OPTO 40 w ziemi ułożony wzdłuż kabla ośw.
KAM	Tubowa kamera IP zewnętrzna IR 50m

Uwaga: Szczegółowe rozwiązani w zkresie projektowanej infrastruktury technicznej zamieszczone są na planszach sieciowych w opracowaniach branżowych dokumentacji projektowej

UWAGA REALIZACYJNA:
Z uwagi na analogową formę mapy do celów projektowych i wynikające z tego faktu pewne niedokładności zabrania się tyczenia obiektów w terenie na podstawie współrzędnych odczytywanych wprost z mapy po transformowaniu jej bezpośrednio do układu współrzędnych państwowych. Projektowane obiekty należy tyczyć na podstawie analizy całego materiału projektowego w korelacji do istniejących obiektów z uwzględnieniem charakterystycznych cech lokalizacyjnych.
W przypadku wątpliwości geodeta realizujący tyczenie zobowiązany jest do kontaktu z projektantem.
Tyczenie obiektów realizować z zachowaniem standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych i oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.263 z 2011 poz. 1572)

Na postawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, poświadczam za zgodność z oryginałem niniejszą kopię mapy do celów projektowych

ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 74 - 85 - 20 - 600 kom.: 560 - 251
e-mail: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

NR RYSUNKU: **PZT-01**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W UKŁADZIE PARTEROWEJ ZABUDOWY ATRIALNEJ PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI W II ETAPACH
PSZENNO DZ. NR 65/119, 65/118, 55, OBRĘB PSZENNO
UL. SŁONECZNA, 58-125 PSZENNO

TYTUŁ RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

STADIUM OPRACOWANIA: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
SKALA: **1:500**

IMIĘ I NAZWISKO	SPEC., NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT			
mgr inż., arch. ROBERT KRYŚPIAK	spec. architektoniczna 57/DSOKK/2012	09.2019	
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE			
mgr inż. MARIUSZ WAŚNIOWSKI	spec. instal. sanitarne 108/DOS/06	09.2019	
mgr inż. WOJCIECH JASIŃSKI	spec. instal. elektryczne AU-F 2/197/81	09.2019	
SPRAWDZAJĄCY			