



**GMINA ŚWIDNICA**  
ul. B. Głowackiego 4  
58-100 Świdnica (4)  
tel: 74 852 30 67  
NIP 884-23-65-226 Regon 890718389  
Nr konta BS w Kobierzycach Filia w Świdnicy  
32 9575 0004 0000 1445 2000 0010

Świdnica, dnia 07.10.2020 r.

*Wszyscy zainteresowani Wykonawcy*

**ZP.271.18.2020(2)**

**dotyczy: przetargu nr ZP.271.18.2020 pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Niegoszów-Panków, Witoszów Dolny, Mokrzeszów, Burkatów, Bystrzyca Górna”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań, które wpłynęły w ramach niniejszego postępowania:

**Zapytanie nr 1**

Dotyczy zadania Niegoszów-Panków:

Proszę o dodanie pozycji usunięcia humusu, według technologów nie jest możliwe stabilizowanie humus jakimkolwiek spoiwem.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dodaje pozycję w przedmiarze robót (nowy przedmiar robót w załączniku).

**1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert**

Punkt XI/10 Siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Urząd Gminy Świdnica**  
**ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica**  
**„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Niegoszów-Panków, Witoszów Dolny, Mokrzeszów,**  
**Burkatów, Bystrzyca Górna”**  
**ZADANIE nr .....**  
**nr sprawy: ZP.271.18.2020**  
**Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 12.10.2020 r. o godz. 10.30"**

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.


Punkt XI/1 siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. B. Głowackiego 4 w Świdnicy – parter sala operacyjna - punkt informacyjny do dnia **12.10.2020 r., do godziny 10.00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

Pkt. XI/4 siwz otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 210, w dniu **12.10.2020 r.**,  
o godzinie **10.30**.

z up. WÓJTA  
Bartłomiej Strópek  
Zastępca Wójta



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>droga nr 114</b>					
<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNNR 1 d.1.10111-01 ST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,153	km km	1.153	
				RAZEM	1.153
2	KNNR 1 d.1.10113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą spycharek 1153,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1153.000	
				RAZEM	1153.000
3	KNNR 1 d.1.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 1153,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1153.000	
				RAZEM	1153.000
4	kalkulacja własna d.1.1	Zakup, załadunek, dowóz pospółki. 1153,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1153.000	
				RAZEM	1153.000
5	KNNR 6 d.1.11301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą 69,180	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	69.180	
				RAZEM	69.180
6	KNNR 1 d.1.10202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 720,625	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	720.625	
				RAZEM	720.625
7	KNNR 1 d.1.10208-02 ST-04.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - krotność 9 720,625	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	720.625	
				RAZEM	720.625
8	KNNR 6 d.1.10103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6961,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6961.000	
				RAZEM	6961.000
<b>Roboty drogowe</b>					
9	kalkulacja własna d.1.2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.45 cm 6961,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6961.000	
				RAZEM	6961.000
10	KNNR 6 d.1.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 6961,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6961.000	
				RAZEM	6961.000
11	KNNR 6 d.1.20113-05 ST-04.08.05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 1734,250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1734.250	
				RAZEM	1734.250
12	KNNR 6 d.1.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5226,750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5226.750	
				RAZEM	5226.750
13	KNNR 6 d.1.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 5226,750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5226.750	
				RAZEM	5226.750
<b>droga nr 263</b>					
<b>Roboty przygotowawcze</b>					
14	KNNR 1 d.2.10111-01 ST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,035	km km	1.035	
				RAZEM	1.035
15	KNNR 1 d.2.10113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą spycharek 621,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	621.000	
				RAZEM	621.000
16	KNNR 1 d.2.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 621,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	621.000	
				RAZEM	621.000
17	kalkulacja własna d.2.1	Zakup, załadunek, dowóz pospółki 621,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	621.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.2.11301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą 46,571	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 46.571	621.000 46.571
19	KNNR 6 d.2.10103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4657,500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4657.500	4657.500 4657.500
<b>Roboty drogowe</b>					
20	kalkulacja własna d.2.2sna	Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/m2, warstwa gr.45 cm 4657,500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4657.500	4657.500 4657.500
21	KNNR 6 d.2.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 4657,500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4657.500	4657.500 4657.500
22	KNNR 6 d.2.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4657,500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4657.500	4657.500 4657.500
23	KNNR 6 d.2.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 4657,500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4657.500	4657.500 4657.500
<b>droga nr 265</b>					
<b>Roboty przygotowawcze</b>					
24	KNNR 1 d.3.10111-01 ST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,415	km km	RAZEM 0.415	0.415 0.415
25	KNNR 1 d.3.10113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą sypcharek 415,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 415.000	415.000 415.000
26	KNNR 1 d.3.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 415,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 415.000	415.000 415.000
27	kalkulacja własna d.3.1sna	Zakup, załadunek, dowóz i rozłożenie pospółki. 415,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 415.000	415.000 415.000
28	KNNR 6 d.3.11301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą 24,900	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 24.900	24.900 24.900
29	KNNR 6 d.3.10103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2490,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2490.000	2490.000 2490.000
<b>Roboty drogowe</b>					
30	kalkulacja własna d.3.2sna	Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/m2, warstwa gr.45 cm 2490,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2490.000	2490.000 2490.000
31	KNNR 6 d.3.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 2490,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2490.000	2490.000 2490.000
32	KNNR 6 d.3.20113-05 ST-04.08.05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 622,500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 622.500	622.500 622.500
33	KNNR 6 d.3.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1867,500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1867.500	1867.500 1867.500
34	KNNR 6 d.3.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 1867,500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1867.500	1867.500 1867.500
<b>Oznakowanie dróg</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 6 d.40702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6,000	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
36	KNNR 6 d.40702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 6,000	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000