

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------|
| droga nr 114 | | | | | |
| Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 | KNNR 1 d.1.10111-01 ST-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,153 | km km | 1.153 | |
| | | | | RAZEM | 1.153 |
| 2 | KNNR 1 d.1.10113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą sypcharek 1153,000 | m ³ m ³ | 1153.000 | |
| | | | | RAZEM | 1153.000 |
| 3 | KNNR 1 d.1.10206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 1153,000 | m ³ m ³ | 1153.000 | |
| | | | | RAZEM | 1153.000 |
| 4 | kalkulacja własna d.1.1 | Zakup, załadunek, dowóz pospółki. 1153,000 | m ³ m ³ | 1153.000 | |
| | | | | RAZEM | 1153.000 |
| 5 | KNNR 6 d.1.11301-04 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą 69,180 | m ³ m ³ | 69.180 | |
| | | | | RAZEM | 69.180 |
| 6 | KNNR 1 d.1.10202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 720,625 | m ³ m ³ | 720.625 | |
| | | | | RAZEM | 720.625 |
| 7 | KNNR 1 d.1.10208-02 ST-04.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - krotność 9 720,625 | m ³ m ³ | 720.625 | |
| | | | | RAZEM | 720.625 |
| 8 | KNNR 6 d.1.10103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6961,000 | m ² m ² | 6961.000 | |
| | | | | RAZEM | 6961.000 |
| Roboty drogowe | | | | | |
| 9 | kalkulacja własna d.1.2 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/m2, warstwa gr.45 cm 6961,000 | m ² m ² | 6961.000 | |
| | | | | RAZEM | 6961.000 |
| 10 | KNNR 6 d.1.20113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 6961,000 | m ² m ² | 6961.000 | |
| | | | | RAZEM | 6961.000 |
| 11 | KNNR 6 d.1.20113-05 ST-04.08.05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 1734,250 | m ² m ² | 1734.250 | |
| | | | | RAZEM | 1734.250 |
| 12 | KNNR 6 d.1.21005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5226,750 | m ² m ² | 5226.750 | |
| | | | | RAZEM | 5226.750 |
| 13 | KNNR 6 d.1.20309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 5226,750 | m ² m ² | 5226.750 | |
| | | | | RAZEM | 5226.750 |
| droga nr 263 | | | | | |
| Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 14 | KNNR 1 d.2.10111-01 ST-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,035 | km km | 1.035 | |
| | | | | RAZEM | 1.035 |
| 15 | KNNR 1 d.2.10113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą sypcharek 621,000 | m ³ m ³ | 621.000 | |
| | | | | RAZEM | 621.000 |
| 16 | KNNR 1 d.2.10206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 621,000 | m ³ m ³ | 621.000 | |
| | | | | RAZEM | 621.000 |
| 17 | kalkulacja własna d.2.1 | Zakup, załadunek, dowóz pospółki 621,000 | m ³ m ³ | 621.000 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 18 | KNNR 6 d.2.1 1301-04 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą 46,571 | m ³ m ³ | RAZEM 46.571 | 621.000 46.571 |
| 19 | KNNR 6 d.2.1 10103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4657,500 | m ² m ² | RAZEM 4657.500 | 4657.500 4657.500 |
| Roboty drogowe | | | | | |
| 20 | kalkulacja własna d.2.2 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/m ² , warstwa gr.45 cm 4657,500 | m ² m ² | RAZEM 4657.500 | 4657.500 4657.500 |
| 21 | KNNR 6 d.2.2 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 4657,500 | m ² m ² | RAZEM 4657.500 | 4657.500 4657.500 |
| 22 | KNNR 6 d.2.2 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4657,500 | m ² m ² | RAZEM 4657.500 | 4657.500 4657.500 |
| 23 | KNNR 6 d.2.2 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 4657,500 | m ² m ² | RAZEM 4657.500 | 4657.500 4657.500 |
| droga nr 265 | | | | | |
| Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 24 | KNNR 1 d.3.1 0111-01 ST-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,415 | km km | RAZEM 0.415 | 0.415 0.415 |
| 25 | KNNR 1 d.3.1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą spycharek 415,000 | m ³ m ³ | RAZEM 415.000 | 415.000 415.000 |
| 26 | KNNR 1 d.3.1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 415,000 | m ³ m ³ | RAZEM 415.000 | 415.000 415.000 |
| 27 | kalkulacja własna d.3.1 | Zakup, załadunek, dowóz i rozłożenie pospółki. 415,000 | m ³ m ³ | RAZEM 415.000 | 415.000 415.000 |
| 28 | KNNR 6 d.3.1 1301-04 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą 24,900 | m ³ m ³ | RAZEM 24.900 | 24.900 24.900 |
| 29 | KNNR 6 d.3.1 10103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2490,000 | m ² m ² | RAZEM 2490.000 | 2490.000 2490.000 |
| Roboty drogowe | | | | | |
| 30 | kalkulacja własna d.3.2 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/m ² , warstwa gr.45 cm 2490,000 | m ² m ² | RAZEM 2490.000 | 2490.000 2490.000 |
| 31 | KNNR 6 d.3.2 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszy łamanych gr. 5 cm 2490,000 | m ² m ² | RAZEM 2490.000 | 2490.000 2490.000 |
| 32 | KNNR 6 d.3.2 0113-05 ST-04.08.05 | Warswa górna podbudowy z kruszy łamanych gr. 5 cm 622,500 | m ² m ² | RAZEM 622.500 | 622.500 622.500 |
| 33 | KNNR 6 d.3.2 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1867,500 | m ² m ² | RAZEM 1867.500 | 1867.500 1867.500 |
| 34 | KNNR 6 d.3.2 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 1867,500 | m ² m ² | RAZEM 1867.500 | 1867.500 1867.500 |
| Oznakowanie dróg | | | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------|--|------|--------|-------|
| 35 | KNNR 6 d.40702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | | |
| | | 6,000 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 36 | KNNR 6 d.40702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | | |
| | | 6,000 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |