

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Fundamenty i roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 288,591	m ³ m ³	 288,591	
				RAZEM	288,591
2 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudziak pod ławę Ł-1 oraz stopy (0,6*0,10*77,23)+((1,3*1,3*0,10)*21)	m ³ m ³	 8,183	
				RAZEM	8,183
3 d.1	KNR 0-20 0265-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) 0,6*0,4*77,23	m ³ m ³	 18,535	
				RAZEM	18,535
4 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0,274	t t	 0,274	
				RAZEM	0,274
5 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0,138	t t	 0,138	
				RAZEM	0,138
6 d.1	KNR 0-20 0266-03	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) (1,3*1,3*0,5)*21	m ³ m ³	 17,745	
				RAZEM	17,745
7 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1,171	t t	 1,171	
				RAZEM	1,171
8 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0,017	t t	 0,017	
				RAZEM	0,017
9 d.1	KNR-W 2-02 0602-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa (77,23*0,6)+((1,3*1,3)*21)	m ² m ²	 81,828	
				RAZEM	81,828
10 d.1	KNR-W 2-02 0602-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa (77,23*0,6)+((1,3*1,3)*21)	m ² m ²	 81,828	
				RAZEM	81,828
11 d.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 77,23*0,24*0,91	m ³ m ³	 16,867	
				RAZEM	16,867
12 d.1	KNR-W 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa (77,23*0,91)*2	m ² m ²	 140,559	
				RAZEM	140,559
13 d.1	KNR-W 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa (77,23*0,91)*2	m ² m ²	 140,559	
				RAZEM	140,559
14 d.1	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 45,869	m ³ m ³	 45,869	
				RAZEM	45,869
15 d.1	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 424,722	m ³ m ³	 424,722	
				RAZEM	424,722
16 d.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 242,722	m ³ m ³	 242,722	
				RAZEM	242,722
2		Parter			
17 d.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 308,10*0,2	m ³ m ³	 61,620	
				RAZEM	61,620
18 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 308,10*0,1	m ³ m ³	 30,810	
				RAZEM	30,810
19 d.2	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu - pod ścianki działowe	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		87,98*0,5*0,10	m ³	4,399	
				RAZEM	4,399
20	KNR-W 2-02 d.2 0504-01	Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej	m ²		
		308,10	m ²	308,100	
				RAZEM	308,100
21	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		308,10	m ²	308,100	
				RAZEM	308,100
22	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		308,10	m ²	308,100	
				RAZEM	308,100
23	KNR-W 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
		308,10*0,06	m ³	18,486	
				RAZEM	18,486
24	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		308,10	m ²	308,100	
				RAZEM	308,100
25	KNR 0-20 d.2 0269-07	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) - trzpień T1	m ³		
		(0,24*0,24*4,31)*9	m ³	2,234	
				RAZEM	2,234
26	KNR 0-20 d.2 0269-06	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) - trzpień T2	m ³		
		(0,24*0,30*4,31)*12	m ³	3,724	
				RAZEM	3,724
27	KNR 0-20 d.2 0269-07	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) - słup S1	m ³		
		0,24*0,24*2,8	m ³	0,161	
				RAZEM	0,161
28	KNR-W 2-02 d.2 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		1,23	t	1,230	
				RAZEM	1,230
29	KNR-W 2-02 d.2 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,209	t	0,209	
				RAZEM	0,209
30	NNRNKB d.2 202 0188a-02	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		106,10*3,83	m ²	406,363	
				RAZEM	406,363
31	NNRNKB d.2 202 0188-01	(z.VIII) Ściany o grubości 18 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		36,11*3,70	m ²	133,607	
				RAZEM	133,607
32	NNRNKB d.2 202 0190-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem	m ²		
		57,94*3,83	m ²	221,910	
				RAZEM	221,910
33	NNRNKB d.2 202 0190-01	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem	m ²		
		11,32*3,83	m ²	43,356	
				RAZEM	43,356
34	NNRNKB d.2 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		(2,10*14)+(2,40*4)	m	39,000	
				RAZEM	39,000
35	KNR-W 2-02 d.2 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG - YF	m		
		(1,3*2)+(1,5*14)+(2,5*1)	m	26,100	
				RAZEM	26,100
36	KNR 0-20 d.2 0271-06	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - Nadproża żelbetowe N1, N3, N3, N4	m ³		
		0,24*0,24*22,56	m ³	1,299	
				RAZEM	1,299

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane 0,218	t t	 0,218	
				RAZEM	0,218
38 d.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie 0,032	t t	 0,032	
				RAZEM	0,032
39 d.2	KNR 0-20 0271-02	Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - podciągi P1, P2 (0,24*0,4*7,70)	m ³ m ³	 0,739	
				RAZEM	0,739
40 d.2	KNR 0-20 0271-03	Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - podciąg P3 0,24*0,3*3	m ³ m ³	 -0,660	
				RAZEM	-0,660
41 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane 0,069	t t	 0,069	
				RAZEM	0,069
42 d.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie 0,012	t t	 0,012	
				RAZEM	0,012
43 d.2	KNR 0-20 0271-06	Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - wieńiec W1 0,24*0,24*103,88	m ³ m ³	 5,983	
				RAZEM	5,983
44 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane 0,369	t t	 0,369	
				RAZEM	0,369
45 d.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie 0,079	t t	 0,079	
				RAZEM	0,079
46 d.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 307,80	m ² m ²	 307,800	
				RAZEM	307,800
47 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacja paroizolacyjna 307,80	m ² m ²	 307,800	
				RAZEM	307,800
48 d.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa 307,80	m ² m ²	 307,800	
				RAZEM	307,800
3		Dach konstrukcja i pokrycie			
49 d.3	NNRNKB 202 0415-03	(z.II) dachy z wiązarów deskowych o rozpiętości 10.5 m z tarcicy nasyczonej 307,80	m ² m ²	 307,800	
				RAZEM	307,800
50 d.3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 425,594	m ² m ²	 425,594	
				RAZEM	425,594
51 d.3	KNR K-05 0102-02	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu 425,594	m ² m ²	 425,594	
				RAZEM	425,594
52 d.3	KNR-W 2-02 0508-04	Pokrycie dachów blachą powlekaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prosto- padłego do okapu 90 cm 425,594	m ² m ²	 425,594	
				RAZEM	425,594
53 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle- kanej - pasy narynnowe 57,26*0,35	m ² m ²	 20,041	
				RAZEM	20,041
54 d.3	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow- nic 34,24	m m	 34,240	
				RAZEM	34,240
55 d.3	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 41,69	m m	 41,690	
				RAZEM	41,690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kosze 6,50	m ² m ²	 6,500	
				RAZEM	6,500
57	KNR 0-15 d.3 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR 0-15 d.3 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 0-15II d.3 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 57,26	m m	 57,260	
				RAZEM	57,260
60	KNR 0-15II d.3 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 32,40	m m	 32,400	
				RAZEM	32,400
61	KNR K-05 d.3 0301-04	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
62	KNR K-05 d.3 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
63	KNR K-05 d.3 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
64	KNR K-05 d.3 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
65	KNR K-05 d.3 0302-06	Montaż rur spustowych - czyszczak 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4		Wykończenia parter			
66	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 307,80	m ² m ²	 307,800	
				RAZEM	307,800
67	NNRNKB d.4 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 307,80	m ² m ²	 307,800	
				RAZEM	307,800
68	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany wewnętrzne 912,64	m ² m ²	 912,640	
				RAZEM	912,640
69	KNR-W 2-02 d.4 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 912,64	m ² m ²	 912,640	
				RAZEM	912,640
70	NNRNKB d.4 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 292,93	m ² m ²	 292,930	
				RAZEM	292,930
71	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 619,71	m ² m ²	 619,710	
				RAZEM	619,710
72	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 619,71	m ² m ²	 619,710	
				RAZEM	619,710
73	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - sufity oraz ściany 619,71+307,80	m ² m ²	 927,510	
				RAZEM	927,510
74	KNR AT-27 d.4 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 78,80	m ² m ²	 78,800	
				RAZEM	78,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	NNRNKB d.4 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 189,10	m ² m ²	 189,100	
				RAZEM	189,100
76	NNRNKB d.4 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej " ATLAS" w pomieszczo. pow.ponad 8 m2 55,00	m m	 55,000	
				RAZEM	55,000
77	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 118,70	m ² m ²	 118,700	
				RAZEM	118,700
78	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 44,60	m m	 44,600	
				RAZEM	44,600
79	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (1,8*14)+(1,6*9)	m ² m ²	 39,600	
				RAZEM	39,600
80	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone (1,8*14)+(1,6*9)	m ² m ²	 39,600	
				RAZEM	39,600
81	KNR-W 2-02 d.4 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie 2,5*2,40	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
82	KNR 0-19 d.4 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie ((2,38*1,8)*5)+(2,38*1,80)	m ² m ²	 25,704	
				RAZEM	25,704
83	KNR 0-19 d.4 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 2,25*6	m ² m ²	 13,500	
				RAZEM	13,500
84	KNR 0-19 d.4 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 4,455*5	m ² m ²	 22,275	
				RAZEM	22,275
5		Elewacje			
85	KNR-W 2-02 d.5 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 54,17	m ² m ²	 54,170	
				RAZEM	54,170
86	KNR 0-23 d.5 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 369,30	m ² m ²	 369,300	
				RAZEM	369,300
87	KNR 0-23 d.5 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 157,58	m m	 157,580	
				RAZEM	157,580
88	KNR 0-23 d.5 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za- mocowanie listwy cokołowej 86,34	m m	 86,340	
				RAZEM	86,340
89	KNR AT-31 d.5 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach 22,08	m ² m ²	 22,080	
				RAZEM	22,080
90	KNR-W 2-02 d.5 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 369,30	m ² m ²	 369,300	
				RAZEM	369,300
91	kalkulacja d.5 zakładowa	Czas pracy rusztowań 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
6		Teren zewnętrzny - chodniki			
92	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm 381,64	m ² m ²	 381,640	
				RAZEM	381,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR 2-31 d.6 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6 381,64	m ² m ²	 381,640	
				RAZEM	381,640
94	KNR 2-31 d.6 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 381,64	m ² m ²	 381,640	
				RAZEM	381,640
95	KNR 2-31 d.6 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 15 381,64	m ² m ²	 381,640	
				RAZEM	381,640
96	KNR 2-31 d.6 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 381,64	m ² m ²	 381,640	
				RAZEM	381,640
97	KNR 2-31 d.6 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 381,64	m ² m ²	 381,640	
				RAZEM	381,640
98	KNR 2-31 d.6 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 381,64	m ² m ²	 381,640	
				RAZEM	381,640
99	KNR 2-31 d.6 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 381,64	m ² m ²	 381,640	
				RAZEM	381,640
100	KNR 2-31 d.6 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 128,24	m m	 128,240	
				RAZEM	128,240
101	KNR 2-31 d.6 0407-07	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m 12,2	m m	 12,200	
				RAZEM	12,200
7		Teren zewnętrzny - droga pożarowa oraz parkingi			
102	KNR 2-31 d.7 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
103	KNR 2-31 d.7 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 8 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
104	KNR 2-31 d.7 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
105	KNR 2-31 d.7 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 15 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
106	KNR 2-31 d.7 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
107	KNR 2-31 d.7 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
108	KNR 2-31 d.7 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
109	KNR 2-31 d.7 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.7	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
111 d.7	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
112 d.7	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 923,45	m ² m ²	 923,450	
				RAZEM	923,450
113 d.7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 143,10+34,20	m m	 177,300	
				RAZEM	177,300
114 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 177,3*0,2*0,2	m ³ m ³	 7,092	
				RAZEM	7,092
115 d.7	KNR 2-31 0403-02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej 177,30	m m	 177,300	
				RAZEM	177,300
116 d.7	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 34,20	m m	 34,200	
				RAZEM	34,200