

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze, rozbiórkowe.</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.65	ha ha	0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
2 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 0.008	ha ha	0.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.008</b>
3 d.1	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 25	mp mp	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
5 d.1	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu 25	mp mp	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
6 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek- 50% humusu do ponownego wykorzystania- ANALOGIA 6500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6500.000</b>
7 d.2	KNNR 1 0204-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi- wraz z kosztami składowania darni. 468.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	468.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>468.750</b>
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7500.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia z trawy naturalnej, płyta boiska piłkarskiego.</b>			
9 d.3	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0.65	ha ha	0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
10 d.3	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 6500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6500.000</b>
11 d.3	KNR 2-23 0212-01	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem użytkowane intensywnie- przez okres 24 miesięcy- w zakresie wchodzi koszenie trawy, nawadnianie, nawożenie mineralne, głębokie napowietrzanie, wałowanie lekkim walcem. 6500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6500.000</b>
12 d.3	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej- dostawa i montaż: bramki do piłki nożnej pełnowymiarowe (7,32 x 2,44) aluminiowe. profil słupka owalny 120 x 100 mm, lakierowane na biało (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramą dolną w postaci rury stalowej, ocynkowanej. Ilość 2 szt. Dwie tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dł/szer./ gł.) 80x80x100 cm- ilość 4 szt. Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach- ilość 4 szt. Siatki do bramek, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4 mm, wymiar oczka siatki 12x12cm- ilość 2 szt. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa wózka do malowania linii 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa słupków boiskowych- materiał laska polietylenowa śr. 50 mm, długość 175 cm, chorągiewka, słupek mocujący. 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa chorągiewek sędziowskich- 2 zestawy (w zestawie po 2 chorągiewki) 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>Piłkochwyty</b>			
16 d.4	kalkulacja indywidualna	Piłkochwyty wysokości 6 m z siatki polipropylenowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>