

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES INWESTYCJI : Witoszów Dłony 22
INWESTOR : Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : 58-100 Świdnica ul. Głowackiego 4
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Data opracowania
19.09.2006

Matek Wajda
58-100 Świdnica, ul. Zaprawskiego 10/9
tel. 074 953 20 18
Jpr. w spec. obs. konstrukc.-budowl.
z 55 ust. 2 § 1, 3 i § 3 ust. 1 pkt 2
NIP 631-111-86

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane					
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.1	0104-02	[8.9*2+13.0]*1.5*1.0	m ³	46.200	
				RAZEM	46.200
2	KNR 4-01	Oczyszczenie ścian z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	[8.9*2+13.0]*1.5	m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami-siany piwnic	m ³		
d.1	0304-04	1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cement.	m ²		
d.1	0923-01	#p2	m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-09	#p2	m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
d.1	0603-10	#p2	m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii wytłaczanej	m ²		
d.1	0607-02	#p2	m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
8	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
d.1	0105-02	#p1	m ³	46.200	
				RAZEM	46.200
9	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-05	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	[8.9*4+13.0*2]*2.0 1.0*2.5*2	m ² m ²	123.200 5.000	
				RAZEM	128.200
11	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0347-09	6.4*1.0*2+13.0*1.0	m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
12	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna	m ²		
d.1	0308-06	25.8	m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
13	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-03	[8.9*4+13.0*2]*0.5 1.0*2.5*2	m ² m ²	30.800 5.000	
				RAZEM	35.800
14	KNR 0-26	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0642-03	[8.9*4+13.0*2]*1.5 3.5*2*1.5	m ² m ²	92.400 10.500	
				RAZEM	102.900
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	#p9	m ³	0.500	
		#p10*0.02	m ³	2.564	
		#p11*0.04	m ³	1.032	
				RAZEM	4.096
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 10 #p15	m ³	4.096	
				RAZEM	4.096
17	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1	0213-01	[8.9*2+13.0]*2*0.5	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 Elewacja					
18	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o pow. odbicia ponad 5 m ² [20.9+13.0]*2*6.9 0.5*13.0*3.2 -1.6*1.54 -1.6*0.96*2 -1.7*0.95*6 -1.9*0.95*5 -1.6*0.9*14 -1.6*0.94*3 -2.8*1.7	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 467.820 20.800 -2.464 -3.072 -9.690 -9.025 -20.160 -4.512 -4.760	
				RAZEM	434.937
19	KNR 4-01 d.2 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna 3.5	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
20	KNR 2-02 d.2 0902-01	Tynki zewn.zwykle kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. #p18	m ² m ²	 434.937	
				RAZEM	434.937
21	KNR 4-01 d.2 0733-04	Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.-cokół [20.9+13.0]*2*0.5-0.5*1.7	m ² m ²	 33.050	
				RAZEM	33.050
22	KNR 2-02 d.2 0912-02	Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 15cm 18.0+10.0+8.0+3.0+8.0+8.0*2	m m	 63.000	
				RAZEM	63.000
23	KNR 2-02 d.2 0902-03	Tynki zewn.zwykle kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie [1.6*2+1.54]*0.15 [1.6*2+0.96]*2*0.15 [1.7*2+0.95]*6*0.15 [1.9*2+0.95]*5*0.15 [1.6*2+0.9]*14*0.15 [1.6*2+0.94]*3*0.15	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.711 1.248 3.915 3.563 25.620 1.863	
				RAZEM	36.920
24	KNR 2-02 d.2 0902-04	Tynki zewn.zwykle kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie [2.8*2+1.7]*0.3	m ² m ²	 2.190	
				RAZEM	2.190
25	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe #p18+#p23+#p24	m ² m ²	 474.047	
				RAZEM	474.047
26	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania #p25	m ² m ²	 474.047	
				RAZEM	474.047
27	KNR 2-02 d.2 1505-02 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi - dod.za każde dalsze malowanie #p25	m ² m ²	 474.047	
				RAZEM	474.047
28	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 2.464+3.072+9.69+9.025+20.16+4.512	m ² m ²	 48.923	
				RAZEM	48.923
29	KNR 4-01 d.2 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 6.40*4	m m	 25.600	
				RAZEM	25.600
30	KNR 2-02 d.2 0510-02	Rury spustowe -montaż zdemontowanych 6.40*4	m m	 25.600	
				RAZEM	25.600
31	d.2 kalk. własna	Remont drzwi wejściowych i dwukrotne malowanie farbą olejną 2.19	m ² m ²	 2.190	
				RAZEM	2.190
32	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 10 m [20.9+13.0]*2*6.9 0.5*13.0*3.2	m ² m ² m ²	 467.820 20.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	488.620
33	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 10 m-czas zatrudnienia	m-g		
	d.2 1610-01	927.83/[0.84*6]	m-g	184.093	
				RAZEM	184.093