

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03		m ²	120.000	
		120			
				RAZEM	120.000
3	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01		m ³	9.600	
		9.6			
				RAZEM	9.600
4	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02		m ³	9.600	
		Krotność = 9 9.6			
				RAZEM	9.600
2 ROBOTY IZOLACYJNE					
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2	0607-01		m ²	593.900	
		poziome podposadzkowe Krotność = 3 1665.50-1015.50-56.1			
				RAZEM	593.900
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EKSTRUROWANY GR 12 CM	m ²		
d.2	0609-03		m ²	1665.500	
		1665.50			
				RAZEM	1665.500
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EKSTRUROWANY GR 15 CM	m ²		
d.2	0609-03		m ²	220.420	
		220.42			
				RAZEM	220.420
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EKSTRUROWANY GR 4 CM	m ²		
d.2	0609-03		m ²	342.050	
		342.05			
				RAZEM	342.050
3 SCIANKI USTĘPOWE SYTEMOWE					
9	KNR-W 2-	Ścianki ustępowe "VEDI" Z DRZWIAMI 3000 SES GR 28 MM	m ²		
d.3	02 1029-05		m ²	13.200	
		13.2			
				RAZEM	13.200
4 UKŁADANIE PODŁÓG I POSADZEK					
10	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.4	202 1127-02		m ²	1136.610	
		1136.61			
				RAZEM	1136.610
11	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.4	202 1127-03		m ²	1136.610	
		Krotność = 3 1136.61			
				RAZEM	1136.610
12	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.4	1106-07		m ²	1136.610	
		1136.61			
				RAZEM	1136.610
13	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wykonanie podłóg sportowych sprężystych z paneli parkietowych długość 2,6 m szerokość 13 cm gr. 22 mm na legarach 19 x 95 cm, ślepej podłódze z desek gr 19 mm z malowaniem linii np: w systemie "BOEN-SPORT".	m ²		
d.4			m ²	1015.000	
		1015			
				RAZEM	1015.000
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.4	1118-01		m ²	686.040	
		686.04			
				RAZEM	686.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 686.04	m ² m ²		
				686.040	
				RAZEM	686.040
16	KNR 2-02 d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą- PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE 36.4	m ² m ²		
				36.400	
				RAZEM	36.400
17	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW TARKET POLYFLOR 233.58	m ² m ²		
				233.580	
				RAZEM	233.580
18	KNR-W 2- d.4 02 1121-03	Podłoga z desek struganych (okrętówka) 40	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
19	KNR 2-02 d.4 1121-05	Okladziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 47.52	m ² m ²		
				47.520	
				RAZEM	47.520
20	KNR 2-02 d.4 1121-01	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 47.52	m ² m ²		
				47.520	
				RAZEM	47.520
5 STOLARKA DREWNIANA					
21	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie BKT dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 37	szt. szt.		
				37.000	
				RAZEM	37.000
22	KNR 2-02 d.5 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 66.6	m ² m ²		
				66.600	
				RAZEM	66.600
23	KNR 2-02 d.5 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych "WERZALIT", długości do 1 m 16	szt. szt.		
				16.000	
				RAZEM	16.000
24	KNR 2-02 d.5 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych "WERZALIT", długości ponad 1 m 34	szt. szt.		
				34.000	
				RAZEM	34.000
25	KNR-W 2- d.5 05 0904-04	Ostona grzejnikowe "WERZALIT" 34	szt. szt.		
				34.000	
				RAZEM	34.000
26	KNR-W 2- d.5 02 20202-01	Ruszty drewniane pod okładziny Heraklith na ścianach surowych ceglanych 282.60	m ² m ²		
				282.600	
				RAZEM	282.600
27	KNR-W 2- d.5 02 20203-02	Okladziny z płyty Heraklith 282.60	m ² m ²		
				282.600	
				RAZEM	282.600
6 ŚLUSARKA ALUMINIOWA I STALOWA					
28	KNR 2-02 d.6 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ² EI 60 5.4	m ² m ²		
				5.400	
				RAZEM	5.400
29	KNR 0-19 d.6 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m ² oszklonych na budowie ZEWNĘTRZNYMI PARAPETAMI 17.08	m ² m ²		
				17.080	
				RAZEM	17.080
30	KNR 0-19 d.6 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m ² oszklonych na budowie 60.80	m ² m ²		
				60.800	
				RAZEM	60.800
31	KNR 0-19 d.6 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie wewn 40.592	m ² m ²		
				40.592	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.592
32	KNR 0-19 d.6 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie wewn 25.65	m ² m ²	25.650	
				RAZEM	25.650
33	KNR 2-02 d.6 1209-03	Balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem rurowym np: firmy KICKA 37	m m	37.000	
				RAZEM	37.000
34	KALKULA- d.6 CJA INDY- WIDUALNA	Zaluzje poziome fasadowe montowane na ścianach- drewno teakowe na profilach aluminiowych 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
35	KNR-W 2- d.6 05 0903-01	Ściany z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub tworzywem PCW oraz typu Feal z blach aluminiowych paneleowe PS2,PS3 analogia Ściny fasadowe ze szkła hartowanego w profilach aluminiowych REYNARES Cw-50 292	m ² m ²	292.000	
				RAZEM	292.000
36	KNR-W 2- d.6 17 0119-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 31.086	m ² m ²	31.086	
				RAZEM	31.086
37	KNR-W 2- d.6 02 1038-02	Siłownik do otwierania okien 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
7 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
38	KNR AT-31 d.7 0202-04	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach 1344.67	m ² m ²	1344.670	
				RAZEM	1344.670
39	KNR-W 2- d.7 02 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian 91.75	m ² m ²	91.750	
				RAZEM	91.750
8 RUSZTOWANIA					
40	KNR AT-05 d.8 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 1344.67	m ² m ²	1344.670	
				RAZEM	1344.670
41	czas pracy d.8 rusztowań	Czas pracy rusztowań grupy 1 1344.67	m ² m ²	1344.670	
				RAZEM	1344.670
9. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE					
42	KNR 2-02 d.9 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 143.6	m ² m ²	143.600	
				RAZEM	143.600
43	KNR 2-02 d.9 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 196.81	m ² m ²	196.810	
				RAZEM	196.810
44	KNR-W 2- d.9 02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 965.61	m ² m ²	965.610	
				RAZEM	965.610
45	KNR-W 2- d.9 02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę 139	m ² m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
46	KNR 2-02 d.9 2008-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu betonowym 1972.83	m ² m ²	1972.830	
				RAZEM	1972.830
47	KNR 2-02 d.9 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną sanitariaty i natryski 255.12	m ² m ²	255.120	
				RAZEM	255.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		255.12	m ²	255.120	
				RAZEM	255.120
10	ROBOTY MALARSKIE				
49 d.10	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		1972.825	m ²	1972.825	
				RAZEM	1972.825
50 d.10	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²		
		1252.92	m ²	1252.920	
				RAZEM	1252.920