

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 74*0.26	m ³ m ³	 19.240	 19.240
				RAZEM	19.240
2	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV- rowek pod obrzeże 6.69	m ³ m ³	 6.690	 6.690
				RAZEM	6.690
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 15 19.24	m ³ m ³	 19.240	 19.240
				RAZEM	19.240
4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 133	m m	 133.000	 133.000
				RAZEM	133.000
5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 74	m ² m ²	 74.000	 74.000
				RAZEM	74.000
6	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm 74	m ² m ²	 74.000	 74.000
				RAZEM	74.000
7	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 74	m ² m ²	 74.000	 74.000
				RAZEM	74.000