



URZĄD GMINY
ul. Głowackiego nr 4
tel. 7074/852-30-67, 852-33-98
58-100 ŚWIDNICA
000544674
(5)

Świdnica, dnia 05.07.2007 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr zamówienia SZP/P-19/07/07 pn."Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym nr 60- etap końcowy".

W dniu 04.07.2007 r. wpłynęły od jednego z zainteresowanych Wykonawców zapytania do w/w przetargu. Poniżej znajdują się to pytania wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1

W kosztorysie na roboty elektryczne zewnętrzne w poz.6,8,9 nie podano przekroju i rodzaju kabla. Proszę o podanie powyższych parametrów.

Zapytanie nr 2

W poz. 12 ww. kosztorysu nie podano rodzaju tablicy rozdzielczej. Proszę o podanie symbolu tablicy zgodnego z projektem.

Zapytanie nr 3

W kosztorysie na roboty elektryczne wewnętrzne w poz. 5,7,8,9,10,76,78,82,83,85,86,87,90, 111,112 nie podano przekroju i rodzaju kabla. Proszę o podanie powyższych parametrów.

Odpowiedź nr 1,2,3

Zamawiający w załącznikach do SIWZ udostępnił całość dokumentacji projektowej, w związku z powyższym pozycje powyższe należy skosztorysować wg Projektu Wykonawczego, część elektryczna - instalacje wewnętrzne oraz specyfikacji technicznej.

Zapytanie nr 4

W kosztorysie robót budowlanych w poz.38 – KNR AT-31 0202-04- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi uwzględniono płyty styropianowe gr. 12cm a w opisie architektonicznym do projektu wykonawczego na str. 8 pkt 10.2 widnieje zapis o dociepleniu ze styropianu o grubości 4-8 cm.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i jeśli ma to być docieplenie inną grubością styropianu niż w obmiarze to proszę o podanie ilości m2 do docieplenia daną grubością

Odpowiedź nr 4

Na ścianach gr. 24 (pomieszczenia socjalne i rekreacyjne nad kotłownią) styropian gr. 12.cm.
Na ścianach gr. 38 (hala) styropian gr. 6 cm

Zapytanie nr 5

W obmiarze robót budowlanych w pozycji 41- czas pracy rusztowań nie podano pozycji do których odnosi się czas pracy rusztowań. Proszę o podanie tych pozycji.

Odpowiedź nr 5

Prace rusztowań należy wycenić zgodnie z technologią wykonania poszczególnych robót, to oferent decyduje o pracy rusztowań dla poszczególnych robót.

Zapytanie nr 6

Proszę o podanie jaka dokładnie ma być podłoga hali sportowej – w opisie architektonicznym do projektu wykonawczego na str. 4 w zestawieniu jest podana podłoga z parkietu z buku a w pkt. 10.5 tego opisu jest opisana jako parkiet dębowy natomiast w SIWZ na pierwszej stronie jest opisana jako podłoga z paneli parkietowych.

Odpowiedź nr 6

Należy wycenić podłogę sportową parkietową, bukową w systemie „BOERN SPORT” „JUNKERS” lub równoważną posiadającą wymagane projektem atesty i dopuszczenia.

Z up. WÓJTA
Zbigniew Kanicki
ZASTĘPCA WÓJTA