

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe i ściek betonowy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 1200	m		
			m	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 4.25	m³		
			m³	4.250	
				RAZEM	4.250
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- skropienie pomiędzy istniejącą podbudową, a warstwą wiążącą. 2832.80+418.22	m²		
			m²	3251.020	
				RAZEM	3251.020
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem i ściek betonowy 105.60	m³		
			m³	105.600	
				RAZEM	105.600
5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 620	m		
			m	620.000	
				RAZEM	620.000
6	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej 620	m		
			m	620.000	
				RAZEM	620.000
7	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta- zjazdu 418.22	m²		
			m²	418.220	
				RAZEM	418.220
8	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta- zjazdu Krotność = 7 418.22	m²		
			m²	418.220	
				RAZEM	418.220
9	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 418.22	m²		
			m²	418.220	
				RAZEM	418.220
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 418.22	m²		
			m²	418.220	
				RAZEM	418.220
11	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 418.22	m²		
			m²	418.220	
				RAZEM	418.220
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 418.22	m²		
			m²	418.220	
				RAZEM	418.220
13	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 418.22	m²		
			m²	418.220	
				RAZEM	418.220
14	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 418.22+2832.8	m²		
			m²	3251.020	
				RAZEM	3251.020
15	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 418.22+2832.8	m²		
			m²	3251.020	
				RAZEM	3251.020
16	KNR-W 4-01 0109-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 174.25	m³		
			m³	174.250	
				RAZEM	174.250
17	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 39.73	m²		
			m²	39.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta 39.73	m²		
			m²	39.730	
				RAZEM	39.730
19	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 46.40	m		
			m	46.400	
				RAZEM	46.400
20	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 39.73	m²		
			m²	39.730	
				RAZEM	39.730
21	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III- kolektor burzowy 15.30	m³		
			m³	15.300	
				RAZEM	15.300
22	KNR 4-01 0344-07	Przebiecie otworów w ścianach z kamienia twardego o grub. 30 cm 3	otw.		
			otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm- kolektor burzowy 28+4+2	m		
			m	34.000	
				RAZEM	34.000
24	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- klektor burzowy 5.1	m³		
			m³	5.100	
				RAZEM	5.100
25	KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV- kolektor burzowy 10.20	m³		
			m³	10.200	
				RAZEM	10.200
26	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym 63	m		
			m	63.000	
				RAZEM	63.000