

Świdnica, dnia 01.06.2007 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nr SZP/P-13/06/07 pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Panków wraz z odwodnieniem”.

W dniu 30.05.2007 r. wypłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące przedmiaru robót zamieszczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poniżej znajdują się te zapytania wraz z odpowiedziami.

Pyt.1 Ad. 2-4, 7-8 prosimy określić właściwą ilość robót, zgodnie z opisem zakres robót wynosi 3394,1 m², w przedmiarze 2278,60 m².

Odp.1

Opis robót dotyczy całej powierzchni drogi, natomiast przetarg obejmuje zakres od km 0 +00 do km 0+450,96, w związku z powyższym należy wycenić powierzchnię przedmiotowego odcinka drogi.

Pyt.2 Ad.2 Prosimy o odpowiedź czy należy wycenić odwiezienie gruntu z korytowania, czy Zamawiający zapewnia miejsce składowania, a jeżeli nie to czy zgodnie z specyfikacją należy uwzględnić koszty utylizacji?

Odp.2

Należy wycenić odwóz gruntu z korytowania do 10 km bez kosztów utylizacji.

Pyt.3 Ad.6. Brak lawy fundamentowej pod obrzeża , czy należy uwzględnić w wycenie?

Odp.3

Należy uwzględnić w wycenie.

Pyt.4.Ad. 9-10 Brak wykonania stabilizacji poboczy kliniec gr.10 cm, prosimy o podanie czy uwzględnić w wycenie i w jakiej ilości.

Odp.4

Należy uwzględnić w wycenie, w ilości zgodnej z projektem.

Pyt.5 Ad 12 KNNR uwzględnia ścianki czołowe betonowe, wg. PT powinny być wymurowane z bloczków betonowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.5

Ścianki czołowe uwzględnić z bloczków betonowych.

Pyt.6 Ad. 13. Prosimy o podanie właściwej średnicy rury PCV, zgodnie z przedmiarem 315/15,0 mm, wg. Specyfikacji 400/19,1 mm.

Odp.6

Zgodnie z projektem średnica rury PCV wynosi 315/15 mm.

Pyt.7 Ad.16 Prosimy o odpowiedź czy należy doliczyć wykonanie podsypki i osypki rur materiałem sypkim (wymaga tego technologia ułożenia rur PCV), czy należy wykorzystać grunty miejscowe np. z korytowania.

Odp.7

Należy doliczyć wykonanie podsypki i osypki rur materiałem sypkim.

Pyt.8 Ad.17 Prosimy określić właściwą ilość przyłączy, zgodnie z opisem 240m wg przedmiaru 3,7 m.

Odp.8

Należy skosztorysować przyłącza wg. przedmiarów.

Pyt.9 Ad.21 Prosimy o skorygowanie błędnie przyjętej podstawy wyceny (KNNR1 0513-03) nie dotyczy ułożenia płyt azurowych meba na podbudowie z kłińca, inna jednostka.

Odp.9

Zamawiający nie będzie ingerował w zmianę podstawy wyceny pozycji kosztorysowych. Istotnym jest aby wyceniony został cały zakres robót niezbędny do realizacji zadania, w oparciu o dokumentację projektową specyfikacje techniczną oraz załączone przedmiary.

Z up. WÓJTA
Zbigniew Kuntcki
ZASTĘPCA WÓJTA